

FLS. N° 602
 PROC. N° 306/2025
 RUBRICA: 20

FERRERRE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 50.060.855/0001-68

Encargos Sociais
 Desoneração 7%
 PIS/PASEP 0,65%
 Mensalistas 46,88%

Bancos
 SINAPI - 12/2023 - Maranhão
 B.D.I.
 24,31%

Obra
 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAUINA



Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário		Operativa	Improdutiva	Total	Improdutiva	Operativa	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva								
0000490 SINAPI	CONCRETO UNIMADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTENCIA C25 COM BRITA E 1,5LUMP = 100 - 1-20 MM. EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO	Material	m³	3.457,000000	958,79	183.196,05	18,17%	183.196,05	18,17%	183.196,05	18,17%	183.196,05	18,17%	183.196,05	18,17%
0000033 SINAPI	ACCO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5.363,822000	9,45	50.874,28	5,05%	50.874,28	5,05%	50.874,28	5,05%	50.874,28	5,05%	244.070,34	24,21%
00001750 SINAPI	FERRERRE (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.200,25100005	20,39	44.906,95	4,52%	44.906,95	4,52%	44.906,95	4,52%	44.906,95	4,52%	289.007,29	28,94%
00007370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAZA - ENCARGOS COMPLEMENTARES.	Outros	H	6.478,330728	4,44	46.875,13	4,59%	46.875,13	4,59%	46.875,13	4,59%	46.875,13	4,59%	338.542,41	33,39%
00000002 SINAPI	ACCO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	4.033,260000	9,41	43.861,50	4,39%	43.861,50	4,39%	43.861,50	4,39%	43.861,50	4,39%	382.143,91	37,71%
13335 ORSE	Luminária LED (Luzes Decorativas, Políster, 5.000 L.P, 66 cm altura, instalado, vida útil 50.000hrs. Refletor em vidro branco temperado 80, 80, 4mm, brânco 220v, Modelo Ego II da Marulic do Brasil	Material	un	19,00000000	2.152,48	40.897,12	4,06%	40.897,12	4,06%	40.897,12	4,06%	40.897,12	4,06%	421.641,03	41,77%
00000004 SINAPI	ACCO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	4.058,120000	8,91	36.514,25	3,62%	36.514,25	3,62%	36.514,25	3,62%	36.514,25	3,62%	457.855,28	45,30%
00000111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.141,7102653	14,41	30.865,05	3,04%	30.865,05	3,04%	30.865,05	3,04%	30.865,05	3,04%	488.740,33	48,84%
1872 ORSE	Prato em aço galvanizado, para lustrado vidros, salvas, contínuo, reb. Inv.120m, 41x120cm (base) e 41x100cm (topo) Inv.100x110	Material	un	19,00000000	1.798,76	34.195,44	3,39%	34.195,44	3,39%	34.195,44	3,39%	34.195,44	3,39%	522.935,77	52,24%
00004569 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 0 X 19 X 39 CM (CLASSE C - BRITA) E 1,5LUMP = 100 - 1-20 MM. EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO	Material	un	10,00000000	2,77	27,70	0,03%	27,70	0,03%	27,70	0,03%	27,70	0,03%	550,634,77	55,28%
00004483 SINAPI	CONCRETO UNIMADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTENCIA C25 COM BRITA E 1,5LUMP = 100 - 1-20 MM. EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO	Mão de Obra	H	1.425,2502035	20,39	29.081,40	2,89%	29.081,40	2,89%	29.081,40	2,89%	29.081,40	2,89%	579.716,17	57,17%
00007213 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (HORISTA)	Material	m²	41,2574607	503,48	20.968,84	2,08%	20.968,84	2,08%	20.968,84	2,08%	20.968,84	2,08%	600.685,01	60,41%
00002708 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORÇAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,1072000	116,21	1.871,64	0,02%	1.871,64	0,02%	1.871,64	0,02%	1.871,64	0,02%	602.556,65	60,01%
00000581 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.522,8798259	20,39	31.044,84	3,05%	31.044,84	3,05%	31.044,84	3,05%	31.044,84	3,05%	633.601,49	63,11%
00001545 SINAPI	VEDO CONCRETO UNIMADO BOMBEAVEL CLASSE DE RESISTENCIA C25 COM BRITA E 1,5LUMP = 100 - 1-20 MM. EXCLUSIVO DE BOMBAMENTO	Mão de Obra	H	170,8543000	115,69	19.677,26	1,94%	19.677,26	1,94%	19.677,26	1,94%	19.677,26	1,94%	653.278,75	65,41%
00001076 SINAPI	CHAPARFEIRO DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADERITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2300 X 1100 MM, E = 17,5 MM	Material	m²	23,8536000	625,60	14.917,56	1,46%	14.917,56	1,46%	14.917,56	1,46%	14.917,56	1,46%	668.196,31	66,41%
00004265 SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-143	Material	KG	174,0082654	110,28	19.185,36	1,89%	19.185,36	1,89%	19.185,36	1,89%	19.185,36	1,89%	687.381,67	68,22%
00007372 SINAPI	ACCO CA-60, 4,5 MM, OU 6,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,8 MM, VERGALHAO	Material	KG	21.100,6471839	0,88	18.576,49	1,84%	18.576,49	1,84%	18.576,49	1,84%	18.576,49	1,84%	705.958,16	70,22%
00004763 SINAPI	PRITOR (HORISTA)	Material	KG	1.070,2340509	9,44	10.100,13	1,00%	10.100,13	1,00%	10.100,13	1,00%	10.100,13	1,00%	716.058,29	71,14%
00001100 SINAPI	EXAMES - HORISTA COLETADO CAZA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Outros	H	699,762577	21,44	14.900,13	1,46%	14.900,13	1,46%	14.900,13	1,46%	14.900,13	1,46%	730.958,42	73,16%
00004221 SINAPI	CAL-HIDRATAÇÃO CH PARA ARGAMASSAS	Material	KG	8.079,3200726	1,29	10.421,27	1,03%	10.421,27	1,03%	10.421,27	1,03%	10.421,27	1,03%	741.379,69	74,29%
00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-900	Material	L	1.855,3695980	1,15	2.129,40	0,02%	2.129,40	0,02%	2.129,40	0,02%	2.129,40	0,02%	743.509,09	74,53%
00004221 SINAPI	PIPO PODOANTIL DE CONCRETO - DIRECCIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" COM ROSCA DE 90°, INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	UN	804,8750000	12,18	9.800,07	0,96%	9.800,07	0,96%	9.800,07	0,96%	9.800,07	0,96%	753.309,16	75,58%
00004332 SINAPI	ACCO CA-60, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.313,6740000	7,71	10.167,43	1,00%	10.167,43	1,00%	10.167,43	1,00%	10.167,43	1,00%	763.476,59	76,63%
00007155 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/MY OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,016 KG/MY) PARA VERGALHAO CA-60, CS-18, (0,20 KG/MY), DIAMETRO DO FIO 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPESSEMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	399,0472000	21,54	8.595,48	0,84%	8.595,48	0,84%	8.595,48	0,84%	8.595,48	0,84%	772.072,07	77,53%
000040271 SINAPI	LOCALAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	UN	874,6944400	15,99	13.979,72	1,37%	13.979,72	1,37%	13.979,72	1,37%	13.979,72	1,37%	786.051,79	79,03%
00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	60,0564012	75,77	4.550,88	0,45%	4.550,88	0,45%	4.550,88	0,45%	4.550,88	0,45%	790.602,67	79,58%
00007371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAZA - ENCARGOS COMPLEMENTARES.	Grupos	H	4.978,3207228	0,85	4.236,62	0,04%	4.236,62	0,04%	4.236,62	0,04%	4.236,62	0,04%	794.839,29	79,93%
00003983 SINAPI	TINTA LATEX AGRICOLA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	430,55012800	14,25	6.135,45	0,60%	6.135,45	0,60%	6.135,45	0,60%	6.135,45	0,60%	800.974,74	80,43%
00003766 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	326,1449242	16,19	5.286,61	0,52%	5.286,61	0,52%	5.286,61	0,52%	5.286,61	0,52%	806.261,35	81,00%
3817 ORSE	Chave de cobra isolada HEPR (0,65), 40mm, 1w / 100°C	Material	m	1,971,0000000	4,91	9.725,17	0,96%	9.725,17	0,96%	9.725,17	0,96%	9.725,17	0,96%	815.986,52	81,81%
00004517 SINAPI	SARAFIO 2,5 X 7,5 CM EM PRUUS, MIETA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRITA	Material	M	1.222,4002956	4,28	5.231,87	0,51%	5.231,87	0,51%	5.231,87	0,51%	5.231,87	0,51%	821.218,39	82,02%
00004349 SINAPI	BRITA - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - TRANSPORTE)	Equipamento	H	4.817,5316403	1,29	6.215,62	0,06%	6.215,62	0,06%	6.215,62	0,06%	6.215,62	0,06%	827.434,01	82,53%
00002248 SINAPI	ELECTRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	219,3702788	22,48	4.931,44	0,49%	4.931,44	0,49%	4.931,44	0,49%	4.931,44	0,49%	832.365,45	83,02%

FERRERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 50.080.855/0001-66

Encargos Sociais
 Desoneração:
 Imposto de Renda:
 Mensalidade: 48,88%

Bancos
 SINAPE - 12/2023 - Maranhão
 B.D.L
 24,31%

Obra
 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARRÃO DE GRACIAMA



Item	Descrição	Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
00002290 SINAPE	PERFIL DE BONDAGEM EPDM MACIÇO 12X 15 MM PARA ESCADARIAS	Material	74,9370000	M	13,46	1.008,03	0,10%
00002352 SINAPE	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	66,1389229	H	15,21	1.005,84	0,10%
00007624 SINAPE	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16.711 COM MOTOR DIESEL E TANQUE DE LUBRILICANTES COM CONTATO DE 1.1800	Equipamento	0,0007592	UN	1.260.000,69	963,93	0,10%
00004857 SINAPE	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVEMOIRA FRO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	307,6239000	M	2,73	841,73	0,09%
00008125 SINAPE	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	441,0750000	KG	862,15	862,15	0,09%
00002010 SINAPE	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR BEM BASE	Material	20,0000000	UN	42,82	856,40	0,09%
00004239 SINAPE	OPERADOR DE MOTORVELADOXA (HORISTA)	Mão de Obra	26,2486641	H	20,74	543,80	0,05%
00003530 SINAPE	RETRORCICAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, 150 CM DE ALTURA, 150 CM DE LARGURA, 150 CM DE COMPRIMENTO MINIMA DE 0,20 M, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 0,37 M	Equipamento	404,70607	UN	809,42	809,42	0,05%
00004334 SINAPE	PARAFUSO FRANCIS ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARBOLIA LIMA MEDIA	Material	40,0000000	UN	19,70	788,00	0,05%
00007290 SINAPE	TUBO CERAMICO MACIÇO COM 40 X 10,3, 20 CM (L X A X C)	Material	1.025,8660000	UN	774,59	774,59	0,05%
00004063 SINAPE	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	752,47	H	752,47	752,47	0,07%
00002896 SINAPE	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	30,39	H	708,64	708,64	0,07%
00004499 SINAPE	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARREGADO DE COMPRIENTARES - COA ETAPAO CAVA)	Equipamento	0,52	H	679,46	379,48	0,07%
00003661 SINAPE	SILICONE ALETRICO US00 ISRAL INCOLOR 280 G	Material	33,01	UN	688,90	688,90	0,07%
00004338 SINAPE	OPERADOR DE ROLDO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	14,21	H	526,71	526,71	0,05%
00000987 SINAPE	CABO DE COBRE NU 60 NIMS MEG-NURO	Material	49,50	M	620,81	620,81	0,05%
00000564 SINAPE	PREÇO DE AÇO FOLDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	27,0077275	KG	59,89	59,89	0,05%
00004364 SINAPE	EPI - FAMILIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARREGADO COMPLEMENTARES - COLETA DO CAVA)	Equipamento	43,2640000	H	549,21	549,21	0,05%
00000892 SINAPE	ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	1,25	M	545,40	545,40	0,05%
00004368 SINAPE	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9 A T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,18 M3	Equipamento	607,8552465	H	540,99	540,99	0,05%
00007622 SINAPE	PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 139 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento	968,698,59	UN	538,64	538,64	0,05%
00002046 SINAPE	AREIA GROSSA, POCO JACIDA/CONCRETO (RETRAI DO NA JAZIDA, BEM TRANSPORTA)	Mão de Obra	15,21	H	477,86	477,86	0,05%
00003734 SINAPE	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM NA INCLUI CAMINHÃO)	Material	76,76	UN	437,16	437,16	0,04%
00004360 SINAPE	CHAMARRAS - FAMILIA ENFERMEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARREGADO COMPLEMENTARES - COLETA DO CAVA)	Equipamento	76,60809	H	406,72	406,72	0,04%
00004814 SINAPE	TABUA MAC APARELHADA 2,5 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBIA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	0,89	M	391,03	391,03	0,04%
00004239 SINAPE	REMO - BRUTA	Material	18,19	M	381,46	381,46	0,04%
00004239 SINAPE	CONTEUDO ATIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VELOCIDADE NULO 3)	Material	49,93	KG	358,49	358,49	0,04%
00004234 SINAPE	OPERADOR DE ESCAVADORA (HORISTA)	Mão de Obra	20,39	H	314,92	314,92	0,03%
00001332 SINAPE	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 38" (9,53 MM), 74,69 KG/M2	Material	9,49	KG	314,88	314,88	0,03%
00004348 SINAPE	EPI - FAMILIA ENFERMEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARREGADO COMPLEMENTARES - COLETA DO CAVA)	Equipamento	3,45	H	265,65	265,65	0,03%
00004845 SINAPE	TIPO DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 58", REVESTIDA COM BARRA DAMADA DE COBRE, BEM CONECTOR	Material	126,74	UN	253,48	253,48	0,03%
00003379 SINAPE	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTAR DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3 COM BOMBA CENTRIFUGA POR INCLUI CAMINHÃO)	Material	73,80	UN	221,40	221,40	0,02%
00004347 SINAPE	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARREGADO COMPLEMENTARES - COLETA DO CAVA)	Equipamento	86,696,30	UN	205,76	205,76	0,02%
00010844 SINAPE	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	1,30	UN	202,80	202,80	0,02%
0001395 SINAPE	PINO DE AÇO COM FURTO, TASTE = 27 MM (CAO DIRETA)	Material	2,40	UN	196,69	196,69	0,02%
			42,14	CENTO	169,38	169,38	0,02%

FERRERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
 50.000.855/0001-86

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Imposto de Renda
 Mensal de 48,89%

S.D.I
 24,31%

Bancos
 SINAPI - 12/2023 - Maranhão

Outra
 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚMA



Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
00010525 SINAPI	BETONERA CARGADA DE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, CARGA MÁXIMA DE 1,8 TONELADA, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 5 CV, SEM JARDINEIRO (HORISTA)	1	UN	1.006.475,13	1.006.475,13	99,85%
00040450 SINAPI	CARRREGADOR	15,43	H	150,33	2.320,86	99,87%
00001123 SINAPI	ATIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGUA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E SEM ODORES	10,42	L	146,41	1.524,52	99,85%
00004248 SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADORA (HORISTA)	19,98	H	124,15	2.481,27	99,89%
00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,84	KWH	117,95	99,91%	
00003908 SINAPI	CARCA PARA MÍDIO MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / PVC, PARA ALUMÍNIO, 1 BICO INJETOR (PADRÃO DA CONDIÇÃO LOCAL)	109,82	UN	106,62	11.718,88	99,82%
00001270 SINAPI	PREDEFINIDOR DE CORTA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DESMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	102,71	m²	105,75	10.858,63	99,83%
00002980 SINAPI	VERMEHINHA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELÉTRICISTAS, TIPO D, LIDA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NÚMERO 120, COR COM 12" E PARAFUSO DE FRAÇÃO 3/8"	0,01	H	90,79	90,79	99,84%
00001677 SINAPI	DESMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	10,00	L	97,21	972,10	99,95%
00003903 SINAPI	VERMEHINHA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELÉTRICISTAS, TIPO D, LIDA EM FOLHA PARA PAREDE DE MADEIRA, NÚMERO 120, COR COM 12" E PARAFUSO DE FRAÇÃO 3/8"	2,51	UN	93,21	234,96	99,87%
00001670 SINAPI	DESMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	8,21	UN	90,31	741,42	99,89%
00000813 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CAROPLA GROMADOS, SIMPLÉS, BÍTOLA 1" (REF. 1903)	6,24	M	90,08	562,10	99,89%
11877 ORSE	REATOR TR Ltd, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 20W, block temp cor 300K, IP45, de Tanchina ou similar	84,44	UN	84,44	7.116,16	100,00%
00004048 SINAPI	FRM - FAMÍLIA ENCAMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,10	H	71,31	78,44	100,01%
00004049 SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, TIPO 1, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, DIÂMETRO 3/8", COM FORÇA E ARRUELA LIGA LEVE	64,16	UN	64,16	4.118,24	100,01%
00001393 SINAPI	CHAPURTELA DE MADEIRA COM PUNTA DE MADEIRA, 1100 MM X 1100 MM, E = 17 MM	65,11	m²	57,48	3.744,15	100,02%
00001214 SINAPI	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	19,41	H	53,53	1.038,94	100,02%
00001234 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PITERA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 34", COM FORÇA E ARRUELA LIGA LEVE	0,45	UN	53,33	24,00	100,02%
00013905 SINAPI	VIBRADOR DE BARRAS, DIÂMETRO DA BARRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	2,84	KG	51,48	146,30	100,03%
00001123 SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4 - 14 - 8	2,72	KG	47,89	130,26	100,04%
00010481 SINAPI	VÁRIAS MANTIDAS PARA MADEIRA, COM FILTRO 100L	41,08	L	41,08	1.707,36	100,04%
00004721 SINAPI	PREDEFINIDOR DE CORTA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DESMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	86,80	m²	26,01	2.259,08	100,05%
00004432 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO GERAL, CONCENTRADO	14,23	L	27,60	392,52	100,05%
00001740 SINAPI	MUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	31,15	L	22,83	711,15	100,05%
00040461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,32	H	20,70	6,62	100,05%
00004040 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAMADOR GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,09	H	14,04	1,26	100,05%
00003503 SINAPI	LIXA DURA EM FOLHA, GRAU 100	2,15	UN	19,63	42,10	100,06%
00005095 SINAPI	PIEDRO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	20,95	KG	13,36	279,12	100,06%
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	5,31	L	11,49	60,41	100,06%
00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO	3,14	UN	9,42	29,78	100,06%
00005036 SINAPI	JOELHO PVC SÓLIDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA FRIAL	2,79	UN	6,37	17,67	100,06%
00001571 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAMADOR GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,21	UN	7,26	8,82	100,06%
00011267 SINAPI	ARRUELA LIGA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA 2,00 MM	1,62	UN	6,64	10,76	100,06%
00004044 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,01	H	6,08	0,06	100,06%
00005038 SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SÓLIDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA FRIAL	5,96	UN	5,96	35,56	100,06%
00011618 SINAPI	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, 10 HP, 220V, 380V, 440V, 500V, 550V, 600V, 660V, 720V, 760V, 800V, 850V, 900V, 950V, 1000V, 1100V, 1200V, 1300V, 1400V, 1500V, 1600V, 1700V, 1800V, 1900V, 2000V, 2200V, 2400V, 2600V, 2800V, 3000V, 3200V, 3400V, 3600V, 3800V, 4000V, 4200V, 4400V, 4600V, 4800V, 5000V, 5200V, 5400V, 5600V, 5800V, 6000V, 6200V, 6400V, 6600V, 6800V, 7000V, 7200V, 7400V, 7600V, 7800V, 8000V, 8200V, 8400V, 8600V, 8800V, 9000V, 9200V, 9400V, 9600V, 9800V, 10000V	5,63	UN	5,63	31,71	100,06%

Encargos Sociais
Desonerado:
Mensal: 4,87%
Mensal: 46,87%

Bancos
SINAPI - 122233 - Maranhão

B.D.I.
24,31%

Obras
CONSTRUÇÃO DE PIAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚMA



Item	Descrição	Material	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%	Curva ABC de Itens		%	%		
							UN	1.000.000				
0001623 SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA	Material	UN	5,14	5,14	0,00%	UN	1.000,000	5,14	0,00%	1.000,586,63	100,00%
00003501 SINAPI	FRIA PREDIAL	Material	UN	4,77	4,77	0,00%	UN	1,000,000	4,77	0,00%	1.000,604,40	100,00%
0001570 SINAPI	FRIA PREDIAL	Material	UN	0,84	4,70	0,00%	UN	5,000,000	4,70	0,00%	1.000,606,10	100,00%
0002347 SINAPI	TERMINAL COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 PUNTO E 1 COMPRESSAO, PARA PAINEL DE PROTECOE IES	Material	KG	22,77	4,52	0,00%	UN	0,166675	4,52	0,00%	1.000,613,62	100,00%
0002363 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000	Material	UN	56,11	3,76	0,00%	UN	0,0640000	3,76	0,00%	1.000,617,37	100,00%
0003402 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CARNA)	Equipamento	H	0,01	3,45	0,00%	UN	345,00000	3,45	0,00%	1.000,620,82	100,00%
0000112 SINAPI	ADERIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 400 GR	Material	UN	51,30	2,83	0,00%	UN	0,0550000	2,83	0,00%	1.000,623,65	100,00%
0002117 SINAPI	FITA SOLANTE ADESIVA ANTICHAUMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	4,63	2,07	0,00%	UN	0,4200000	2,07	0,00%	1.000,625,72	100,00%
0000306 SINAPI	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 19 (76 X 77)	Material	KG	39,13	1,99	0,00%	UN	0,0509500	1,99	0,00%	1.000,627,71	100,00%
0001002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	25,08	1,78	0,00%	UN	0,0711000	1,78	0,00%	1.000,629,49	100,00%
0001099 SINAPI	ALBIDORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,2 HP, FECHO COM MOTOR DE 79 KG, 4 PIS ANUAL 600 L, CAPACIDADE DE METEORIS	Equipamento	UN	7,69137	1,67	0,00%	UN	0,0002174	1,67	0,00%	1.000,631,16	100,00%
0000397 SINAPI	300L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSIVO CARRREGADOR	Equipamento	UN	31,77157	1,65	0,00%	UN	0,0007797	1,65	0,00%	1.000,632,81	100,00%
0000997 SINAPI	FORÇA ZINCOA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	0,31	1,27	0,00%	UN	4,096987	1,27	0,00%	1.000,634,08	100,00%
0000998 SINAPI	VERGALHO ZINCOA ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	Material	M	8,74	1,18	0,00%	UN	0,2048045	1,18	0,00%	1.000,635,26	100,00%
0001090 SINAPI	BICHA DE NYLON BEM ABAS COM PARAFUSO DE 4,30 X 40 MM EM ACO ZINCOADO COM ROSCA SOBEREBA, CABECA CHATA, FEIRA PHILLIPS	Material	UN	0,21	0,94	0,00%	UN	4,0070000	0,94	0,00%	1.000,636,10	100,00%
0000148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	14,84	0,26	0,00%	UN	0,0132000	0,26	0,00%	1.000,636,36	100,00%
0001305 SINAPI	COMBUSTOR DE SOLDO DE RECURSIO (ROQUETE) COM MOTOR A GASOLINA E TEMPO DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	14,14172	0,12	0,00%	UN	0,0040133	0,12	0,00%	1.000,636,48	100,00%

ISADORA GONCALVES DE BRITO
Assinado de forma digital por
ISADORA GONCALVES DE BRITO
FERREIRA-61809956307
Dados: 2025.07.12:12:12
-03'00"
07

Isadora Gonçalves de Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Empresária Proprietária

FLS. Nº 606
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 80

Total por Tipo
Equipamento R\$ 50.857,46
Material R\$ 224.852,40
Material R\$ 690.306,51
Serviços R\$ 6.160,92
Taxas R\$ 99,79
Administração R\$ 0,00
Aluguel R\$ 0,00
Vereis R\$ 0,00
Transporte R\$ 0,00
Outros R\$ 0,00
Encargos Complementares R\$ 0,00
Outros R\$ 59.746,40

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral



Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAUÍMA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão

B.D.I.
24,31%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,07%
Mensalista: 45,59%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953).	Material	m³	345,74	558,79	193.196,05	19,17	19,17
BARAO Próprio CPU 03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESTRUTURAS RETANGULARES E SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	2.420,88	33,68	81.535,57	8,09	27,26
BARAO Próprio CPU 04	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DECORATIVA A LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=6,0M - REV.01	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	19,0	4.034,60	76.857,40	7,61	34,86
103337 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	803,88	84,96	68.297,64	6,78	41,64
92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	4.850,02	13,61	66.008,77	6,55	48,19
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.607,76	39,70	63.828,07	6,33	54,52
92760 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	4.330,4	14,49	62.747,49	6,23	60,74
BARAO Próprio CPU 02 92782 SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mes	6,0	7.806,04	46.836,24	4,65	65,39
103913 SINAPI	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	3.682,0	12,12	44.747,04	4,44	69,83
99841 SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPa, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	326,82	136,84	44.722,04	4,44	74,27
92769 SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	23,7	1.217,96	28.865,65	2,86	77,13
104656 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	1.740,8	15,35	26.721,28	2,65	79,78
88495 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	PISO - PISOS	m²	144,78	146,67	21.234,88	2,11	81,89
104641 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.607,76	12,16	19.550,36	1,94	83,83
103673 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1.607,76	10,40	16.720,70	1,66	85,49
	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	345,74	45,36	15.682,76	1,56	87,04



Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAUÍMA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão

B.D.I.
24,31%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,07%
Mensalista: 45,59%

Curva ABC de Serviços

87804 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.807,76	9,12	14.962,77	1,45	88,50
101206 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_06/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.065,9	13,25	14.123,17	1,40	89,90
BARAO Próprio CPU 06 96386 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1.050,0	12,46	13.083,00	1,30	91,20
96523 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.332,06	9,17	12.214,99	1,21	92,41
92763 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	102,45	107,98	11.062,55	1,10	93,51
87620 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.077,9	10,18	10.973,02	1,09	94,56
93589 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	326,82	32,39	10.585,69	1,05	95,64
97866 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	2.129,3	2,85	6.068,50	0,60	96,25
101124 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	UN	26,0	181,75	4.725,50	0,47	96,71
103946 SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	266,16	15,78	4.200,00	0,42	97,13
BARAO Próprio CPU 01 91854 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	178,43	23,46	4.139,04	0,41	97,54
89403 SINAPI	MOBILIZAÇÃO DESMIBILIZAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	3.711,58	3.711,58	0,37	97,91
BARAO Próprio CPU 08	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	M	350,0	10,42	3.647,00	0,36	98,27
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	142,0	20,93	2.972,06	0,29	98,57
	BANCO EM MADEIRA COM DESNÍVEL SUAVE COM MEDIDAS 300X30CM, FIXADO NA MURETA DO CANTEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	5,0	472,63	2.363,15	0,23	98,80



Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,07%
Mensalista: 45,59%

B.D.I.
24,31%

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão

Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAUÍMA

Curva ABC de Serviços									
102116 SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	2.081,29	2.061,29	0,20	99,01	99,01
100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.332,06	1,50	1.998,09	0,20	99,20	99,20
99804 SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	326,82	5,94	1.841,31	0,19	99,40	99,40
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	4,5	331,99	1.493,95	0,15	99,55	99,55
98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	178,43	7,13	1.257,94	0,12	99,67	99,67
101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	20,0	43,86	877,20	0,09	99,76	99,76
96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	M	12,0	54,27	651,24	0,06	99,82	99,82
91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	M	20,0	20,12	402,40	0,04	99,86	99,86
96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	88,06	264,18	0,03	97,80	97,80
BARAO Próprio CPU 07	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	2,0	129,99	259,98	0,03	99,91	99,91
101846 SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0	198,24	198,24	0,02	99,97	99,97
92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	ILUMINAÇÃO EXTERNA FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	15,5	9,84	152,52	0,02	99,95	99,95
BARAO Próprio CPU 05	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K, IP-65, DA TASCIBRA OU SIMILAR	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	4,0	25,38	101,52	0,01	95,96	95,96
94732 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	98,37	98,37	0,01	99,97	99,97
93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	6,0	13,22	79,32	0,01	99,98	99,98
BARAO Próprio CPU 08	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20" KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	67,41	67,41	0,01	99,98	99,98
91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	20,47	61,41	0,01	99,99	99,99
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	ILUMINAÇÃO EXTERNA INEL - INSTALAÇÃO	UN	5,0	11,17	55,85	0,01	99,99	99,99
89492 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E	UN	3,0	8,46	25,38	0,00	100,00	100,00

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
50.060.855/0001-86



Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Maranhão

B.D.I.
24,31%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,07%
Mensalista: 45,59%

Curva ABC de Serviços										
103974 SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	11,08	11,08	0,00	100,00		
89486 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	10,81	10,81	0,00	100,00		
89493 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0	10,44	10,44	0,00	100,00		

Total sem BDI 810.971,05
Total do BDI 196.992,83
Total Geral 1.007.963,88

ISADORA
GONCALVES DE
BRITO
FERREIRA-618099563-07
07

Assinado de forma digital por
Isadora GONCALVES DE BRITO
CPF: 618.099.563-07
Data: 2025.01.07 12:23:22
-03W7

Isadora Gonsalves de Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Empresária Proprietária

FLS. Nº 630
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
50.060.855/0001-86



Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAUÍMA

Bancos
SINAPI - 12/2023 -
Maranhão

B.D.I.
24,31%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 82,07%
Mensalista: 45,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRU	100,00%	11,99%	11,57%	12,22%	13,89%	29,37%	20,96%
1.1	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO	1.007.953,88	120.839,79	116.660,83	123.150,85	139.988,17	286.002,29	211.319,21
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	49,00%	12,00%	12,50%	14,17%	29,33%	20,17%
1.3	SERVIÇOS INICIAIS	3.711,58	1.818,67	5.620,35	5.854,53	6.636,70	13.737,07	8.446,87
1.4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	46.836,24	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÕES PARA CONTENÇÕES	1.493,95	1.493,95	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	38.604,74	38.604,74	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.7	ALVENARIA E PAINÉIS	100,00%	11,062,55	22,13%	2,21%	21,08%	42,16%	33,33%
1.8	PISOS	60.764,50	62.315,15	111.240,48	11.089,00	105.771,96	211.343,84	33,33%
1.9	PAISAGISMO	68.297,64	16,00%	76.542,61	22.763,60	22.765,65	72,62%	22.765,65
1.10	REVESTIMENTO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.396,98	78.490,84	82,51%	83.443,72	4,76%	12,01%	0,72%
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	101.131,65	101.131,65	83.443,72	4.813,87	12.145,91	57,32%	42,38%
1.13	PINTURA	100,00%	5.189,43	2.990,15	2.990,15	2.990,15	2.990,15	2.990,15
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	36.271,06	36.271,06	36.271,06	36.271,06	36.271,06	36.271,06
Porcentagem		33.170,11	11,99%	11,57%	12,22%	13,89%	29,37%	20,96%
Custo		120.839,79	120.839,79	116.660,83	123.150,85	139.988,17	296.002,28	211.319,21
Porcentagem Acumulado		11,99%	11,99%	23,56%	35,78%	49,67%	79,03%	100,00%
Custo Acumulado		120.839,79	120.839,79	237.500,62	360.651,47	500.639,64	796.641,92	1.007.963,88

LE Nº 623
PROC. Nº 206/2025
RICA: 20

ISADORA
GONCALVES DE
BRITO
307

Assinado de forma
digital por ISADORA
GONCALVES DE BRITO
FERREIRA 61809956
Dado: 2026.01.07
12:12:50 -03'00'

Isadora Gonsalves de Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Empresaria Proprietária



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	5,00%	5,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,00%	16,00%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,85%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,58%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	47,31%	18,17%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total	10,81%	8,22%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,57%	2,91%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
D	Total	7,95%	3,20%
TOTAL (A+B+C+D)		82,07%	45,59%

Em observância ao Acórdão nº 2642/2013 - TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

Isadora Gonsalves de Brito Ferreira
 CPF: 618 099.563-07
 Empresária Proprietária

ISADORA
 GONCALVES DE
 BRITO
 FERREIRA: 6180
 9956307

Assinado de forma digital por ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA: 61809956307
 Dados: 2026.01.07 12:13:12 -03'00'

FLS. Nº 613
 PROC. Nº 106.12025
 RUBRICA: 6



COMPOSIÇÃO DO BDI	
COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO (Bonificação e Despesas Indiretas)	
GRUPO A	4.77%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.00%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0.80%
R - TAXA DE RISCOS	0.97%
GRUPO B	0.59%
	0.59%
GRUPO C	7.40%
L - LUCRO	7.40%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)	8.95%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 3ª FAIXA)	0.30%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 3ª FAIXA)	1.37%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 3ª FAIXA)	2.78%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	4.50%
BDI COM IMPOSTOS	24.31%
<p>Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário</p> <p>AC = taxa de Administração Central; S = Taxa de Seguros R = taxa de risco G = taxa de garantias DF = taxa de despesas financeiras L = taxa de lucro/remuneração I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)</p> $BDI = \left\{ \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1 \right\} =$	

ISADORA
 GONCALVES
 DE BRITO
 FERREIRA:618
 09956307

Assinado de forma
 digital por ISADORA
 GONCALVES DE BRITO
 FERREIRA:61809956307
 7
 Dados: 2026.01.07
 12:13:30 -03'00'

Isadora Gonsalves de Brito Ferreira
 CPF:618.099.563-07
 Empresaria Proprietária

FLS. Nº 634
PROC. Nº 306/2025
TURMA: 20

**ALTERAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL POR
TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA
DEBORAH BRENDA DA COSTA**

DEBORAH BRENDA DA COSTA, brasileira, empresária, solteira, nascido em 14/08/1996, cujo o número do RG/CPF: 064.788.921-82, residente e domiciliado na Rua Santa Ângela, 03, Bairro Mutirão, Passagem Franca - MA, CEP 65680-000, **Empresária**, com sede na Travessa Lays Gama, nº 01, CS, Bairro Liberdade em Santa Luzia /MA, Cep: **65.390-000**, inscrito na **Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA sob o número 211.0247438-6 em 23/03/2023 e CNPJ sob o nº 50.060.855/0001-86** com a razão social **DEBORAH BRENDA DA COSTA**, resolve alterar e transformar seu registro de Empresário Individual em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, um vez que admitiu como sócio **ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA**, brasileira, Solteira, nascida em 04/05/2003, Empresária, 618.099.563-07, Rua 18, 454, Centro, Nova Iorque - MA, 65880-000., a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social conforme as cláusulas seguintes:

Consoante a faculdade prevista na lei nº 12.441/2011 que alterou a lei 10.406/2002 resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade a sócia **DEBORAH BRENDA DA COSTA**, detentora 1.000 (mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 1.000,00 (mil reais). (Art. 997, III, CC/2002), onde vende e transfere o total de suas quotas no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) para nova sócia administradora **ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA**, brasileira, Solteira, nascida em 04/05/2003, Empresária, 618.099.563-07, Rua 18, 454, Centro, Nova Iorque - MA, 65880000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital que era no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), referente a empresa individual, comporá o capital social da sociedade limitada, sendo aumentado neste ato para R\$ 399.000,00 (Trezentos e noventa e nove mil reais), sendo a diferença no valor subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, perfazendo um valor total de R\$ 400.000,00, onde 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade resolve alterar o endereço sede da empresa com sede e domicilio, para RUA 18, 454, CENTRO, Nova Iorque - MA, CEP: 65880-000.

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA**, brasileira, solteira, portador do CPF: 618.099.563-07, natural de Teresina/PI, nascida em 04/05/2003, residente e domiciliar a RUA 18, 454, CENTRO, Nova Iorque - MA, CEP: 65880-000, com os poderes e atribuição de ADMINISTRADORA, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art. 1.013, 1.015, 1.060 e 1.064 CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – Fica transformado este Empresário Individual em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial de **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA – O Empresário individual altera o nome empresarial de **DEBORAH BRENDA DA COSTA** que passa a ser: **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA** e utilizará a expressão **CONSTRUTORA FERREIRA** como nome fantasia.

CLÁUSULA SÉTIMA: O valor do ACERVO desta empresa, no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), passa a **COMPOR** o capital da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – As atividades do empresário individual passam a ser:

CNAE PRINCIPAL: 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE SECUNDÁRIO:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4924-8/00 - Transporte escolar

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7319-0/02 - Promoção de vendas

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732-2/02 - Aluguel de andaimes

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresário Individual.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA**

ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA, brasileira, solteira, portador do CPF: 618.099.563-07, natural de Teresina/PI, nascido em 04/05/2003, residente e domiciliar a RUA 18, 454, CENTRO, Nova Iorque - MA, CEP: 65880-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA** e utilizará **CONSTRUTORA FERREIRA** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede na Rua 18, 454, Centro, Nova Iorque - MA, CEP: 65880-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto da sociedade é:

Construção De Edifícios; Promoção De Vendas; Coleta De Resíduos Não Perigosos; Construção De Rodovias E Ferrovias; Construção De Obras De Arte Especiais; Obras De Urbanização Ruas, Praças E Calçadas; Montagem De Estruturas Metálicas; Construção De Instalações Esportivas E Recreativas; Obras De Terraplenagem; Instalação E Manutenção De Sistemas Centrais De Ar Condicionado, De Ventilação E Refrigeração; Montagem E Instalação De Sistemas E Equipamentos De Iluminação E Sinalização Em Vias Públicas, Portos E Aeroportos; Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral; Perfuração E Construção De Poços De Água; Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios Hipermercados; Comércio Varejista De Mercadorias Em Geral, Com Predominância De Produtos Alimentícios Supermercados; Comércio Varejista De Ferragens E Ferramentas; Comércio Varejista De Materiais Hidráulicos; Comércio Varejista De Materiais De Construção Em Geral; Locação De Automóveis Sem Condutor; Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimos; Aluguel De Andaimos; Obras De Alvenaria; Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente; Transporte Escolar; Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional; Aluguel De Outras Máquinas E Equipamentos Comerciais E Industriais Não Especificados Anteriormente, Sem Operador; Outras Atividades De Serviços Prestados Principalmente Às

Empresas Não Especificadas Anteriormente; Aluguel De Máquinas E Equipamentos Agrícolas Sem Operador; Aluguel De Palcos, Coberturas E Outras Estruturas De Uso Temporário, Exceto Andaimes.

CLÁUSULA QUARTA – As atividades da sociedade é:

CNAE PRINCIPAL:

4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE SECUNDÁRIO:

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4924-8/00 - Transporte escolar
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7319-0/02 - Promoção de vendas
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

FLS. N° 618
PRÓC. N° 106/2025
RUBRICA: lo

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – O capital social referente a firma transformada é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizados neste ato em moeda corrente do país, onde 400.000 (Quatrocentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA	400.000	R\$ 400.000,00	100%
TOTAL	400.000	R\$ 400.000,00	100%

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, que responde solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade será exercida pela **ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo

S. Nº 639
PROC. Nº 06 A025
RUBRICA: LO

possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A empresa iniciou suas atividades em 23/03/2023 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As partes elegem o foro de Nova Iorque/MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Nova Iorque, 11 de Abril de 2025

ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA
SÓCIA/ADMINISTRADORA

DEBORAH BRENDA DA COSTA
EMPRESÁRIA



FLS. Nº 600
PROC. Nº 306/2025
RUBRICA: 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06478892182	DEBORAH BRENDA DA COSTA
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2025 17:12 SOB Nº 21201695445.
PROTOCOLO: 250435900 DE 09/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506387632. CNPJ DA SEDE: 50060855000186.
NIRE: 21201695445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2025.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo gov.br em 30/07/2023

LS. N° 623
PROC. N° 106/2025 gov.br
RUBRICA: 6

QR Code



Verifique a autenticidade do documento lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Estado do Piauí
Secretaria da Segurança Pública

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome / Name
ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
618.099.563-07

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
04/05/2003

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
TERESINA/PI

Data de Validade / Date of Expiry
22/05/2034

Isadora Gonçalves de B. Ferreira
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

Filiação / Filiation
MARIA DA GUIA GONÇALVES DE ARAUJO

GILBERTO DE BRITO FERREIRA

Orgão Expedidor / Card Issuer
SSP/PI

Local / Place of Issue
FLORIANO

Data de Emissão / Issue Date
22/05/2024

Monilo dos Anjos Maranhão
Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 7.116 DE 26 DE AGOSTO DE 1983

IDBRA618099563561809956307<<<<6
0305048F3405226BRA<<<<<<<<<<<<<0
GON<DE<BRITO<FERREIRA<<ISADORA

Título de eleitor		Tipo sanguíneo/ Fator RH
Estado civil SOLTEIRO(A)		Doador de Órgãos NÃO
Assinatura <i>Isadora Gonçalves de B. Ferreira</i>	Certidão de Nasc/ Casamento/ Averb. Divórcio CERT. NASCIMENTO 113 L 1 F 113EXP. TERESINA - PI 25/04/2024	
CNH	Categoria	PIS / PASEP
NIS	NIT	Carteira de trabalho
DNI	CNS	
Observação de Saúde		

FLS. Nº 622
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.060.855/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2023
NOME EMPRESARIAL FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA FERREIRA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 18	NÚMERO 454	COMPLEMENTO *****
CEP 65.880-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA IORQUE
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO GONCALVESISADORA24@GMAIL.COM	
TELEFONE (89) 9441-4559		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/11/2025 às 19:04:07 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

FLS. N° 623
 PROC. N° 10612025
 RUBRICA: b



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.060.855/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2023
NOME EMPRESARIAL FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.19-0-02 - Promoção de vendas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 18	NÚMERO 454	COMPLEMENTO *****
CEP 65.880-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA IORQUE
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO GONCALVESISADORA24@GMAIL.COM	
TELEFONE (89) 9441-4559		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/11/2025 às 19:04:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FLS. N° 624
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: Jo

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

50.060.855/0001-86

NOME EMPRESARIAL:

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/11/2025 às 19:04 (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FLS. N° 625
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: lo

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/09/2025 18:15:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA**
CNPJ: **50.060.855/0001-86**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



FLS. N° 626
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: b

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA**

CPF: **618.099.563-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:14:44 do dia 30/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: NXI1300925181444

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FLS. Nº 627
PROC. Nº 306/2025
RUBRICA: 6

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA**

CPF/CNPJ: **618.099.563-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:14:25 do dia 30/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: CUOQ300925181425

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. Nº 628
PROC. Nº 106 2025
RUBRICA: 10



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **50.060.855/0001-86**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:13:59 do dia 30/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: WY8S300925181359

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

FLS. Nº 629
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

Certifico que nesta data (30/09/2025 às 18:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 50.060.855/0001-86.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68DC.480A.E8E6.9826 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FLS. Nº 630
PROC. Nº 306/2025
RUBRICA: 10

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/09/2025 às 18:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 618.099.563-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68DC.47F3.9BDB.8803 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FLS. Nº 631
PROC. Nº 06/2025
RUBRICA: lp

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **50.060.855/0001-86**
Razão Social: **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA 18, 454 - CENTRO - 65.880-000 - Nova Iorque / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 30/09/2025 18:30

1 de 1



FLS. Nº 632
PROC. Nº 106 2025
RUBRICA: 10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.060.855/0001-86
Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	20/10/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/03/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/10/2025
Receita Municipal	Validade:	07/12/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/09/2025 18:29

1 de 1

CPF: 618.XXX.XXX-07 Nome: ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA

Ass: _____



FLS. Nº 633
PROC. Nº 106 12025
RUBRICA: 10

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.060.855/0001-86
Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



FLS. Nº 634
PROC. Nº 106.12025
RUBRICA: lo

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.060.855/0001-86
Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



FLS. Nº 635
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: le

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 50.060.855/0001-86
Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA FERREIRA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FLS. Nº 636
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.060.855/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:16:37 do dia 03/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2026.

Código de controle da certidão: **13D7.CB2D.7E5A.F1CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FLS. Nº 637
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lo

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 106709/25

Data da

13/11/2025 18:59:34

Inscrição Estadual: 129025402

CPF/CNPJ: 50060855000186

Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 18, 454 CEP: 65880000 - CENTRO

Telefone: (89)94414559

Município: NOVA IORQUE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



FLS. Nº 638
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: le

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 358203/25 **Data da** 13/11/2025 18:57:18
Inscrição Estadual: 129025402 **CPF/CNPJ:** 50060855000186
Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 18, 454 CEP: 65880000 - CENTRO
Telefone: (89)94414559 **Município:** NOVA IORQUE **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	359496270	23/07/2025	IMPUGNADO
AUTO DE INFRACAO	359496289	23/07/2025	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/11/2025 18:57:18

FLS. Nº 639
PROC. Nº 306/2025
RUBRICA: 10



PREFEITURA DE NOVA IORQUE MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DÉBITO FISCAL e TRIBUTÁRIO

Nº CERTIDÃO

044-2025

Validade

07/01/2026

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADOS. CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NOS ARTS. 236 E 239 DO CTM. ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMO EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA.

DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

CNPJ/CPF 50.060.855/0001-86 **Inscrição Municipal** 88

RAZÃO SOCIAL/NOME FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

DADOS IMÓVEL

OBS

ENDEREÇO

Logradouro Praça da Matriz **CEP:** 65880-000

Número 2 **Complemento:**

Bairro Centro **Município** Nova Iorque - MA

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Nova Iorque (MA), **09/10/2025**

Para comprovar a veracidade desta certidão, comparecer no setor de tributos municipais ou através do e-mail novaiorqueprefeitura@gmail.com.

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Thiago Ferreira Coelho
Tesoureiro
Portaria 0090 de 01 de julho de 2021.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS. Nº 640
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lp

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.060.855/0001-86
Certidão nº: 69635556/2025
Expedição: 13/11/2025, às 19:16:20
Validade: 12/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.060.855/0001-86, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FLS. Nº 647
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: de

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 50.060.855/0001-86
Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 18 454 / CENTRO / NOVA IORQUE / MA / 65880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/12/2025 a 27/01/2026

Certificação Número: 2025122906366418442307

Informação obtida em 03/01/2026 16:51:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA IORQUE
DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS

EMPRESA
FÁCIL

FLS. Nº 642
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 088

Nome da Empresa: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.060.855/0001-86

Atividade Principal(CNAE):4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundárias (CNAE): 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

Endereço: RUA 18, 454, CENTRO

Município: Município de Nova Iorque

CEP: 65880000

Local e data: Município de Nova Iorque, segunda, 19 de maio de 2025

LINDON JOHSON ALVES DE BRITO
Departamento de Tributos

Observação

Código de Autenticidade: 25APG1GJCH

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

FLS. Nº 643
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lo



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 50.060.855/0001-86 **Inscrição Estadual:** 12.902540-2
Razão Social: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 18
Número: 454 **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: NOVA IORQUE **UF:** MA
CEP: 65880000 **DDD:** **Telefone:** 94414559

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4711302	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/09/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda Pública, não excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/01/2026

Número da Consulta:

FLS. Nº 645
PROC. Nº 206/2025
RUBRICA: 10

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Setaz/COTEC - 2005-2012

FLS. Nº 646
 PROC. Nº 306/2025
 RUBRICA: lo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2500409900
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201695445	CNPJ: 50060855000186	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
		Último Arquivamento Número: Data: 15/04/2025
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20230388531	23/03/2023	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 16/06/2025, às 13:49:02 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OD9XO59Q**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

FLS. Nº 647
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**
DEBORAH BRENDA DA COSTA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

DEBORAH BRENDA DA COSTA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, nascido(a) em 14/08/1996, nº do CPF 064.788.921-82, residente e domiciliada na cidade de Passagem Franca - MA, na RUA SANTA ÂNGELA, nº SN, MUTIRÃO, CEP: 65680-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **DEBORAH BRENDA DA COSTA**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital destacado em moeda corrente é de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA LAYS GAMA, nº 01, QUADRA 01, LETRA CS, LIBERDADE, Santa Luzia - MA, CEP: 65390000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO E PROMOÇÃO DE VENDAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO E PROMOÇÃO DE VENDAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 23/03/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Santa Luzia - MA, 23 de março de 2023

DEBORAH BRENDA DA COSTA
Empresário



FLS. Nº 648
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DEBORAH BRENDA DA COSTA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06478892182	DEBORAH BRENDA DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 18:37 SOB Nº 21102474386.
PROTOCOLO: 230388531 DE 23/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303975304. CNPJ DA SEDE: 50060855000186.
NIRE: 21102474386. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
DEBORAH BRENDA DA COSTA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.ma.gov.br



FLS. Nº 649
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: b

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12511575719 em 18/07/2025, protocolo 250890585. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201695445
CNPJ:	50060855000186
Município:	Nova Iorque

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
50060855000186	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	
60857351389	JULIANNNA SOUSA BRITO	PB0133710-4
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2025 08:46 SOB Nº 20250890585.
PROTOCOLO: 250890585 DE 17/07/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511575719. NIRE: 21201695445.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/07/2025
empresafacil.ma.gov.br



FLS. Nº 650
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: b

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12510695168 em 03/07/2025, protocolo 250811596. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201695445
CNPJ:	50060855000186
Município:	Nova Iorque

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
50060855000186	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO	PB0133710-4
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2025 09:08 SOB Nº 20250811596.
PROTOCOLO: 250811596 DE 27/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510695168. NIRE: 21201695445.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. Nº 651
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 2

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2024

ATIVO		608.860,00
CIRCULANTE		400.137,00
DISPONIVEL		400.137,00
	CAIXA	107.650,00
	DUPLICATAS A RECEBER	234.487,00
	ESTOQUE	58.000,00
NÃO CIRCULANTE		208.723,00
IMOBILIZADO		208.723,00
	IMOVÉL	130.483,00
	IMOVÉIS	130.483,00
	VEÍCULOS	97.800,00
	VEÍCULOS	97.800,00
	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(19.560,00)
PASSIVO		608.860,00
CIRCULANTE		138.777,00
	FORNECEDORES	128.327,00
	IMPOSTOS	10.450,00
NÃO CIRCULANTE		164.313,00
	EMPRÉSTIMO	89.733,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.160,00
	OUTROS DÉBITOS	46.420,00
PATRIMONIO LIQUIDO		305.770,00
	CAPITAL	1.000,00
	LUCROS ACUMULADOS	304.770,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. Nº 652
 PROC. Nº 1061/2025
 RUBRICA: 0

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2024

RECEITAS		313.400,00
	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	313.400,00
DEDUÇÕES		3.880,00
	SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	3.880,00
RECEITA LÍQUIDA		309.520,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		4.750,00
	DESPESAS GERAIS	980,00
	DESPESAS COM PESSOAL	3.100,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	670,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		304.770,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. N° 653
 PROC. N° 106/2025
 RUBRICA: 10

ANÁLISE ECÔNOMICA - FINANCEIRA 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

			%
ILG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 400.137,00	1,320192
	PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

			%
ISG =	ATIVO TOTAL	R\$ 608.860,00	2,008842
	PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

			%
ILC =	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 400.137,00	2,883309
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 138.777,00	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

			%
IEG =	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00	0,497799
	ATIVO TOTAL	R\$ 608.860,00	

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

FLS. Nº 654
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

Nota 1 – Contexto Operacional

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, é uma empresa de sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Nova Iorque/MA, tendo como objeto social (CNAE): 4619-2/00 – Representante comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 7319-0/02 – Promoção de Vendas.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, prestou serviço nos últimos 12 meses.

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidade

A sócia administradora declara que inexistem fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 – Direito E Obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo de amortização com o uso do método de taxa de juros efetivos menos a provisão para perdas ao recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

3.3 Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos da execução e as despesas de vendas.

3.4 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (resolução CFC nº 1.177/09 NBC TG 27).

3.5 – Depreciação Acumulada

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

FLS. Nº 655PROC. Nº 106/2025RUBRICA: 6**Nota 4 – Capital Social**

O capital social é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), totalmente integralizado.

Nota 5 – Ativo e Passivo

Os Ativos e Passivos são mensurados, avaliados e reavaliados conforme os procedimentos técnicos da ITG 1000.

Nota 6 – Patrimonial

O registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, bem como o resultado apurado, foi efetuado pelo Regime de Competência, tornando-se as principais práticas e políticas contábeis adotadas.

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA**CPF: 618.099.563-07****SÓCIA/ADMINISTRADORA****JULIANNA SOUSA BRITO****CONTADORA****CRC PB-013371/O-4 T-MA**

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

FLS. N° 656

PROC. N° 106.2025

RUBRICA: 

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- I – ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA, brasileira, solteira, empresária, inscrito no CPF sob o nº 618.099.563-07, representante legal da sociedade FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 50.060.855/0001-86, com sede à R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP 65880-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;
- II – JULIANNA SOUSA BRITO, brasileira, solteira, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 608.573.513-89, e no CRC sob o nº PB – 013371/O-4 T-MA, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de [01/01/2024 a 31/12/2024], exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de Qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando

Certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.2002/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Nova Iorque/MA, 16 de Julho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
 Nome Completo: Isadora Gonçalves De Brito Ferreira
 CPF: 618.099.563-07
 Cargo: Sócia/Administradora

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
 Nome Completo: Julianna Sousa Brito
 CRC PB – 013371/O-4 T-MA
 Contadora



FLS. Nº 657
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2025 16:00 SOB Nº 20250830396.
PROTOCOLO: 250830396 DE 16/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511468157. CNPJ DA SEDE: 50060855000186.
NIRE: 21201695445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2025.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 658
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: Jo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023

ATIVO		555.137,00
CIRCULANTE		386.137,00
DISPONIVEL		386.137,00
	CAIXA	119.650,00
	DUPLICATAS A RECEBER	191.487,00
	ESTOQUE	75.000,00
NÃO CIRCULANTE		169.000,00
IMOBILIZADO		169.000,00
	IMOVÉL	115.000,00
	IMOVÉIS	115.000,00
	VEÍCULOS	80.000,00
	VEÍCULOS	80.000,00
	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(26.000,00)
PASSIVO		555.137,00
CIRCULANTE		142.830,00
	FORNECEDORES	124.250,00
	IMPOSTOS	18.580,00
NÃO CIRCULANTE		185.190,00
	EMPRÉSTIMO	108.000,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.500,00
	OUTROS DÉBITOS	42.690,00
PATRIMONIO LIQUIDO		227.117,00
	CAPITAL SOCIAL	1.000,00
	LUCROS ACUMULADOS	226.117,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2023.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 659
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2023

RECEITAS		80.500,00
	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	80.500,00
DEDUÇÕES		4.500,00
	SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	4.500,00
RECEITA LÍQUIDA		76.000,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		3.283,00
	DESPESAS GERAIS	650,00
	DESPESAS COM PESSOAL	2.265,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	368,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		72.717,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2023.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 660
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 6

ANÁLISE ECÔNOMICA - FINANCEIRA 2023

		%
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$386.137,00	1,177175
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$328.020,00	
		%
ATIVO TOTAL	R\$555.137,00	1,692388
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$328.020,00	
		%
ATIVO CIRCULANTE	R\$386.137,00	2,526579
PASSIVO CIRCULANTE	R\$152.830,00	
		%
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$328.020,00	0,590881
ATIVO TOTAL	R\$555.137,00	

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2023.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 663
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

Nota 1 – Contexto Operacional

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, é uma empresa de sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Nova Iorque/MA, tendo como objeto social (CNAE): 4619-2/00 – Representante comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 7319-0/02 – Promoção de Vendas.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, prestou serviço nos últimos 12 meses.

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidade

A sócia administradora declara que inexistem fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 – Direito E Obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo de amortização com o uso do método de taxa de juros efetivos menos a provisão para perdas ao recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

3.3 Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos da execução e as despesas de vendas.

3.4 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (resolução CFC n° 1.177/09 NBC TG 27).

3.5 – Depreciação Acumulada

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

Nota 4 – Patrimônio líquido

4.1 – Capital Social

O capital social é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), totalmente integralizado.

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/Ma, 31 de Dezembro de 2023.

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- I – ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA, brasileira, solteira, empresária, inscrito no CPF sob o nº 618.099.563-07, representante legal da sociedade FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 50.060.855/0001-86, com sede à R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP 65880-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;
- II – JULIANNA SOUSA BRITO, brasileira, solteira, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 608.573.513-89, e no CRC sob o nº PB – 013371/O-4 T-MA, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de [01/01/2023 a 31/12/2023], exercício de 2023; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de Qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando

Certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.2002/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Nova Iorque/MA, 27 de junho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
Nome Completo: Isadora Gonçalves De Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Cargo: Sócia/Administradora

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
Nome Completo: Julianna Sousa Brito
CRC PB – 013371/O-4 T-MA
Contadora



FLS. Nº 664
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: RP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2025 10:20 SOB Nº 20250780526.
PROTOCOLO: 250780526 DE 27/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510438637. CNPJ DA SEDE: 50060855000186.
NIRE: 21201695445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/06/2025.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. Nº 665
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 8 páginas (oito páginas), tipograficamente numeradas de 1 a 8 compondo o Livro Diário número 01 (um) referente ao período 01/01/2023 à 31/12/2023 da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, situada na R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65.880-000, com seu CONTRATO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DESTE ESTADO sob número 212.0169544-5 em 23 de Março de 2023, inscrita no CNPJ sob número 50.060.855/0001-86.

Nova Iorque – MA, 01 de Janeiro 2023

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

FLS. Nº 666
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 6

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5

PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

Livro Diário Nº 01
FOLHA 01

LIVRO DIÁRIO EM 31.12.2023

DATA	CHAVE	DÉBITO	ESTAB	CRÉDITO	ESTAB	HISTÓRICO	VALOR
18/12/2022	001	R\$80.500,00	001	R\$80.500,00	001	RECEITAS COM ALUGUEL	R\$ 80.500,00
20/12/2022	002	R\$ 4.500,00	002	R\$ 4.500,00	002	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 20/12	R\$ 76.000,00
23/12/2022	003	R\$ 650,00	003	R\$ 650,00	003	DESPESAS GERAIS	R\$ 75.350,00
28/12/2022	004	R\$ 2.265,00	004	R\$ 2.265,00	004	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 73.085,00
30/12/2022	005	R\$ 368,00	005	R\$ 368,00	005	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00
		R\$ -		R\$ -			R\$ 72.717,00

LICENCIADO PARA: JULIANNA SOUSA BRITO

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 667
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023

ATIVO		555.137,00
CIRCULANTE		386.137,00
DISPONIVEL		386.137,00
	CAIXA	119.650,00
	DUPLICATAS A RECEBER	191.487,00
	ESTOQUE	75.000,00
NÃO CIRCULANTE		169.000,00
IMOBILIZADO		169.000,00
	IMOVÉL	115.000,00
	IMOVÉIS	115.000,00
	VEÍCULOS	80.000,00
	VEÍCULOS	80.000,00
	DEPRECIÇÃO ACÚMULADA	(26.000,00)
PASSIVO		555.137,00
CIRCULANTE		142.830,00
	FORNECEDORES	124.250,00
	IMPOSTOS	18.580,00
NÃO CIRCULANTE		185.190,00
	EMPRÉSTIMO	108.000,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.500,00
	OUTROS DÉBITOS	42.690,00
PATRIMONIO LIQUIDO		227.117,00
	CAPITAL SOCIAL	1.000,00
	LUCROS ACUMULADOS	226.117,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2023.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 668
PROC. Nº 10612025
RUBRICA: 10

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2023

RECEITAS		80.500,00
	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	80.500,00
DEDUÇÕES		4.500,00
	SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	4.500,00
RECEITA LÍQUIDA		76.000,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		3.283,00
	DESPESAS GERAIS	650,00
	DESPESAS COM PESSOAL	2.265,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	368,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		72.717,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2023.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880 000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 669
 PROC. Nº 10612025
 RUBRICA: lp

ANÁLISE ECÔNOMICA - FINANCEIRA 2023

		%
ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$386.137,00	1,177175
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$328.020,00	
		%
ATIVO TOTAL	R\$555.137,00	1,692388
PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$328.020,00	
		%
ATIVO CIRCULANTE	R\$386.137,00	2,526579
PASSIVO CIRCULANTE	R\$152.830,00	
		%
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$328.020,00	0,590881
ATIVO TOTAL	R\$555.137,00	

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
 CPF: 618.099.563-07
 SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
 CONTADORA
 CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2023.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2023 À 31/12/2023

FLS. Nº 670
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

Nota 1 – Contexto Operacional

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, é uma empresa de sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Nova Iorque/MA, tendo como objeto social (CNAE): 4619-2/00 – Representante comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 7319-0/02 – Promoção de Vendas.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, prestou serviço nos últimos 12 meses.

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidade

A sócia administradora declara que inexistem fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 – Direito E Obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo de amortização com o uso do método de taxa de juros efetivos menos a provisão para perdas ao recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

3.3 Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos da execução e as despesas de vendas.

3.4 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (resolução CFC nº 1.177/09 NBC TG 27).

3.5 – Depreciação Acumulada

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

Nota 4 – Patrimônio líquido

4.1 – Capital Social

O capital social é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), totalmente integralizado.

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/Ma, 31 de Dezembro de 2023.

FLS. Nº 672
PROC. Nº 306/2025
RUBRICA: lo

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 8 páginas (oito páginas), tipograficamente numeradas de 1 a 8 compondo o Livro Diário número 01 (um) referente ao período 01/01/2023 à 31/12/2023 da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, situada na R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65.880-000, com seu CONTRATO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DESTE ESTADO sob número 212.0169544-5 em 23 de Março de 2023, inscrita no CNPJ sob número 50.060.855/0001-86.

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro 2023

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA



FLS. Nº 673
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50060855000186	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/07/2025 09:08 SOB Nº 20250811596.
PROTOCOLO: 250811596 DE 27/06/2025. NIRE: 21201695445.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/07/2025
empresafacil.ma.gov.br

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2024

ATIVO		608.860,00
CIRCULANTE		400.137,00
DISPONIVEL		400.137,00
	CAIXA	107.650,00
	DUPLICATAS A RECEBER	234.487,00
	ESTOQUE	58.000,00
NÃO CIRCULANTE		208.723,00
IMOBILIZADO		208.723,00
	IMOVÉL	130.483,00
	IMOVÉIS	130.483,00
	VEÍCULOS	97.800,00
	VEÍCULOS	97.800,00
	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(19.560,00)
PASSIVO		608.860,00
CIRCULANTE		138.777,00
	FORNECEDORES	128.327,00
	IMPOSTOS	10.450,00
NÃO CIRCULANTE		164.313,00
	EMPRÉSTIMO	89.733,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.160,00
	OUTROS DÉBITOS	46.420,00
PATRIMONIO LIQUIDO		305.770,00
	CAPITAL	1.000,00
	LUCROS ACUMULADOS	304.770,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. Nº 675
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2024

RECEITAS		313.400,00
	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	313.400,00
DEDUÇÕES		3.880,00
	SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	3.880,00
RECEITA LÍQUIDA		309.520,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		4.750,00
	DESPESAS GERAIS	980,00
	DESPESAS COM PESSOAL	3.100,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	670,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		304.770,00
ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA		JULIANNA SOUSA BRITO
CPF: 618.099.563-07		CONTADORA
SÓCIA/ADMINISTRADORA		CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. N° 676
 PROC. N° 106 12025
 RUBRICA: 6

ANÁLISE ECÔNOMICA - FINANCEIRA 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

			%
ILG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 400.137,00	1,320192
	PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

			%
ISG =	ATIVO TOTAL	R\$ 608.860,00	2,008842
	PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

			%
ILC =	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 400.137,00	2,883309
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 138.777,00	

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

			%
IEG =	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00	0,497799
	ATIVO TOTAL	R\$ 608.860,00	

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. Nº 677
PROC. Nº 106.620/25
RUBRICA: 10

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

Nota 1 – Contexto Operacional

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA, é uma empresa de sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Nova Iorque/MA, tendo como objeto social (CNAE): 4619-2/00 – Representante comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 7319-0/02 – Promoção de Vendas.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA, prestou serviço nos últimos 12 meses.

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidade

A sócia administradora declara que inexistem fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 – Direito E Obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo de amortização com o uso do método de taxa de juros efetivos menos a provisão para perdas ao recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

3.3 Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos da execução e as despesas de vendas.

3.4 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (resolução CFC nº 1.177/09 NBC TG 27).

3.5 – Depreciação Acumulada

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

FLS. N° 678
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: 6

Nota 4 – Capital Social

O capital social é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), totalmente integralizado.

Nota 5 – Ativo e Passivo

Os Ativos e Passivos são mensurados, avaliados e reavaliados conforme os procedimentos técnicos da ITG 1000.

Nota 6 – Patrimonial

O registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, bem como o resultado apurado, foi efetuado pelo Regime de Competência, tornando-se as principais práticas e políticas contábeis adotadas.

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Torque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES
DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

FLS. Nº 679
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- I – ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA, brasileira, solteira, empresária, inscrito no CPF sob o nº 618.099.563-07, representante legal da sociedade FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 50.060.855/0001-86, com sede à R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP 65880-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;
- II – JULIANNA SOUSA BRITO, brasileira, solteira, contadora, inscrito(a) no CPF sob o nº 608.573.513-89, e no CRC sob o nº PB – 013371/O-4 T-MA, contadora responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de [01/01/2024 a 31/12/2024], exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de Qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando

Certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.2002/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Nova Iorque/MA, 16 de Julho de 2025

Assinatura Eletrônica do Representante Legal/Titular
Nome Completo: Isadora Gonçalves De Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Cargo: Sócia/Administradora

Assinatura Eletrônica do Contador Responsável
Nome Completo: Julianna Sousa Brito
CRC PB – 013371/O-4 T-MA
Contadora



FLS. Nº 680
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lp

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2025 16:00 SOB Nº 20250830396.
PROTOCOLO: 250830396 DE 16/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511468157. CNPJ DA SEDE: 50060855000186.
NIRE: 21201695445. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2025.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

FLS. N° 684
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: lo

Contém o presente livro 8 páginas (oito páginas), tipograficamente numeradas de 1 a 8 compondo o Livro Diário número 02 (dois) referente ao período 01/01/2024 à 31/12/2024 da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, situada na R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65.880-000, com seu CONTRATO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DESTE ESTADO sob número 212.0169544-5 em 23 de Março de 2023, inscrita no CNPJ sob número 50.060.855/0001-86.

Nova Iorque – MA, 01 de Janeiro 2024

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65830-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

Página: 0001
 Número livro: 0002
 Emissão: 22/02/2025
 Hora: 15:36

LIVRO DIÁRIO EM 31.12.2024

DATA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
25/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA	VLR NF CONF. NOTAS FISCAIS NO PERÍODO DE 10.2024	R\$ 122.350,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA	VLR NF CONF. NOTAS FISCAIS NO PERÍODO DE 11.2024	R\$ 82.600,00	
25/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA	VLR NF CONF. NOTAS FISCAIS NO PERÍODO DE 12.2024	R\$ 132.600,00	
20/11/2024	1.1.1.02.002	BANCO	VLR. N 02 PAGTO SIMPLES NACIONAL CONF. DAS 10.2024		R\$ 18.964,25
20/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO	VLR. N 03 PAGTO SIMPLES NACIONAL CONF. DAS 11.2024		R\$ 12.803,00
28/11/2024	1.1.1.02.002	ESTOQUE	MERCADORIA APLICADA PERÍODO 11.2024		R\$ 13.980,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	ESTOQUE	MERCADORIA APLICADA PERÍODO 12.2024		R\$ 12.700,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO	DESPESAS GERAIS 31.12.2024		R\$ 980,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO	DESPESAS COM PESSOAL 31.12.2024		R\$ 3.100,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	BANCO	DESPESAS FINANCEIRAS 31.12.2024		R\$ 670,00
TOTAL DO DIA				R\$ 337.550,00	R\$ 63.197,25
TOTAL DO MÊS				R\$ -	R\$ 274.352,75

LICENCIADO PARA: JULIANNA SOUSA BRITO

Nova Iorque, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. Nº 683
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 10

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2024

ATIVO		608.860,00
CIRCULANTE		400.137,00
DISPONIVEL		400.137,00
	CAIXA	107.650,00
	DUPLICATAS A RECEBER	234.487,00
	ESTOQUE	58.000,00
NÃO CIRCULANTE		208.723,00
IMOBILIZADO		208.723,00
	IMOVÉL	130.483,00
	IMOVÉIS	130.483,00
	VEÍCULOS	97.800,00
	VEÍCULOS	97.800,00
	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(19.560,00)
PASSIVO		608.860,00
CIRCULANTE		138.777,00
	FORNECEDORES	128.327,00
	IMPOSTOS	10.450,00
NÃO CIRCULANTE		164.313,00
	EMPRÉSTIMO	89.733,00
	OBRIGAÇÕES FISCAIS	28.160,00
	OUTROS DÉBITOS	46.420,00
PATRIMONIO LIQUIDO		305.770,00
	CAPITAL	1.000,00
	LUCROS ACUMULADOS	304.770,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

FLS. Nº 684
PROC. Nº 10612025
RUBRICA: b**EMPRESA:** FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA**ENDEREÇO:** R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000**CNPJ:** 50.060.855/0001-86**NIRE:** 212.0169544-5**PERÍODO:** 01/01/2024 À 31/12/2024**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2024**

RECEITAS		313.400,00
	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO	313.400,00
DEDUÇÕES		3.880,00
	SIMPLES NACIONAL S/ FATURAMENTO	3.880,00
RECEITA LÍQUIDA		309.520,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		4.750,00
	DESPESAS GERAIS	980,00
	DESPESAS COM PESSOAL	3.100,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	670,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		304.770,00

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA**CPF: 618.099.563-07****SÓCIA/ADMINISTRADORA****JULIANNA SOUSA BRITO****CONTADORA****CRC PB-013371/O-4 T-MA**

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. Nº 685
 PROC. Nº 10612025
 RUBRICA: 10

ANÁLISE ECÔNOMICA - FINANCEIRA 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

		%
ILG =	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 400.137,00
	PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00
		1,320192

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

		%
ISG =	ATIVO TOTAL	R\$ 608.860,00
	PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00
		2,008842

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

		%
ILC =	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 400.137,00
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 138.777,00
		2,883309

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

		%
IEG =	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 303.090,00
	ATIVO TOTAL	R\$ 608.860,00
		0,497799

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
 CPF: 618.099.563-07
 SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
 CONTADORA
 CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
ENDEREÇO: R 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE/MA, CEP: 65880-000
CNPJ: 50.060.855/0001-86
NIRE: 212.0169544-5
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/12/2024

FLS. Nº 686
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lo

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2024

Nota 1 – Contexto Operacional

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, é uma empresa de sociedade limitada unipessoal, com sede e foro na cidade de Nova Iorque/MA, tendo como objeto social (CNAE): 4619-2/00 – Representante comercias e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 7319-0/02 – Promoção de Vendas.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, prestou serviço nos últimos 12 meses.

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidade

A sócia administradora declara que inexistem fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

3.2 – Direito E Obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo de amortização com o uso do método de taxa de juros efetivos menos a provisão para perdas ao recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

3.3 Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos da execução e as despesas de vendas.

3.4 – Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (resolução CFC nº 1.177/09 NBC TG 27).

3.5 – Depreciação Acumulada

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação.

Nota 4 – Capital Social

O capital social é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), totalmente integralizado.

Nota 5 – Ativo e Passivo

Os Ativos e Passivos são mensurados, avaliados e reavaliados conforme os procedimentos técnicos da ITG 1000.

Nota 6 – Patrimonial

O registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, bem como o resultado apurado, foi efetuado pelo Regime de Competência, tornando-se as principais práticas e políticas contábeis adotadas.

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA

CPF: 618.099.563-07

SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO

CONTADORA

CRC PB-013371/O-4 T-MA

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro de 2024.

FLS. N° 688
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 8 páginas (oito páginas), tipograficamente numeradas de 1 a 8 compondo o Livro Diário número 02 (dois) referente ao período 01/01/2024 à 31/12/2024 da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA, situada na R 18, 454, Centro, Nova Iorque/MA, CEP: 65.880-000, com seu CONTRATO ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DESTE ESTADO sob número 212.0169544-5 em 23 de Março de 2023, inscrita no CNPJ sob número 50.060.855/0001-86.

Nova Iorque/MA, 31 de Dezembro 2024

ISADORA GONÇALVES DE BRITO FERREIRA
CPF: 618.099.563-07
SÓCIA/ADMINISTRADORA

JULIANNA SOUSA BRITO
CONTADORA
CRC PB-013371/O-4 T-MA



FLS. N° 689
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: lo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50060855000186	FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
61809956307	ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA
60857351389	JULIANNA SOUSA BRITO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/07/2025 08:46 SOB N° 20250890585.
PROTOCOLO: 250890585 DE 17/07/2025. NIRE: 21201695445.
FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/07/2025
empresafacil.ma.gov.br



FLS. Nº 690
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 07/01/2026

Nº da certidão: 12600058109

Data de validade: 07/03/2026

Código de Validação: 94e5494a7e

NOME: FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.060.855/0001-86

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

FLS. Nº 691
PROC. Nº 106 0025
RUBRICA: 6

CREA-MA

Nº 937979/2025
Emissão: 30/09/2025
Validade: 30/09/2025
Chave: Adwbw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.060.855/0001-86

Registro: 0005541093

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 15/04/2025

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

PROMOÇÃO DE VENDAS;

COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;

OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E

AEROPORTOS;

SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PRÉDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS HIPERMERCADOS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PRÉDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SUPERMERCADOS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

ALUGUEL DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA;

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

TRANSPORTE ESCOLAR;

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E

INTERNACIONAL;

ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM

OPERADOR;

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR;

ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS

ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA DEZOITO, 454, CENTRO, NOVA IORQUE, MA, 65880000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/07/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000554349DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306397082. Data de vencimento do boleto: 30/09/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/4)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Autos de Infração





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1963

CREA-MA

Nº 937979/2025
Emissão: 30/09/2025
Validade: 30/09/2025
Chave: Adwbw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: ***.652.693-**

Data Início: 02/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ISADORA GONCALVES DE BRITO FERREIRA

CPF: ***.099.563-**

Função: SÓCIA ADMINISTRADORA

FLS. Nº 692
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: ✓





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FLS. Nº 693

PROC. Nº 106/2025

RUBRICA: le

Nº **933398/2025**

Emissão: 21/07/2025

Validade: 31/07/2025

Chave: 34Zyc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES

Registro: 1119786746

CPF: ***.652.693-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 07/01/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: art. 7º da resolução 218/1973 do CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNICEUMA - UNIVERSIDADE DO CEUMA - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 20/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8306199416. Data de vencimento do boleto: 31/07/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005436125

CNPJ: 37.113.308/0001-53

Data Início: 02/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005541093

CNPJ: 50.060.855/0001-86

Data Início: 02/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de trabalho que entre si celebram, de um lado como contratante a empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 50.060.855/0001-86 com sede na RUA 18, N° 454, CENTRO, NOVA IORQUE-MA CEP:65.880-000 aqui representada por seu socio administrador Isadora Gonçalves de Brito Ferreira, brasileiro, CPF: 618.099.563-07 e RG: 618.099.563-07 SSP-PI, como contratado Allan Xavier Silva Sales, Inscrito no CPF 039.653.693-48, engenheiro civil CREA-MA 11198674-6, residente na RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, N° 2073, IMPERATRIZ - MA, para fins especificados nas clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJEITO: O objeto deste contrato é a prestação de serviço pelo contratado à contratada na qualidade e responsável técnico como engenheiro civil.

CLAUSULA SEGUNDA DO PRAZO DO CONTRATO: Este instrumento tem com vigência de validade até TEMPO INDETERMINADO, podendo, no entanto, ser rescindido por qualquer das partes sem prejuízos para outra sempre de comum acordo, neste caso o desistente do contrato deverá comunicar à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, justificando-se as causas e/ou motivos da ação. No caso o distrato seja litigioso fica eleito um fórum da comarca de IMPERATRIZ-MA dirimir as divergências.

CLAUSULA TERCEIRA DA REMUNERAÇÃO: A remuneração que o contratante pagará ao contratado é de 6 (seis) salários mínimos por uma jornada semanal de 32 (trinta e duas) horas Mensais. Não incluem neste valor horas extras surgidas em decorrência de necessidade de obra, e não incluso deslocamento de uma obra para outra.

CLAUSULA QUARTA DO DIA DO PAGAMENTO: Fica acordado entre as partes, todo dia 15 (quize) de cada mês para o contratante efetuar o pagamento do contratado em conta bancária.

CLAUSULA QUINTA INICIO DE CONTRATO: Este contrato inicia-se nesta data 21 de Maio de 2025 com vigência de validade (INDETERMINADO)

Nova Iorque - MA, 21 de Maio de 2025.

ASSINATURAS:

ISADORA GONCALVES DE BRITO
FERREIRA:61809956307
7

Assinado de forma digital por
ISADORA GONCALVES DE
BRITO FERREIRA:61809956307
Dados: 2025.06.03 16:39:51
-03'00"

FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA CNPJ:
50.060.855/0001-86
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente
ALLAN XAVIER SILVA SALES
Data: 03/06/2025 07:21:16-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ALLAN XAVIER SILVASALES
CPF:039.652.683-48
CONTRATADO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2002
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

FLS. Nº 695
PROC. Nº 106/2025

CREA-MA
RUBRICA: 6
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
925441/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240770215** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2024 Baixada em: 07/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 255.639,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Castelo Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 23/01/2024 Conclusão efetiva: 23/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMÉS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.2 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS MISTAS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado;**

Observações

Portais com revestimento em ACM e Letreiro do Município de São Francisco do Brejão - MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3 COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 925441/2025
08/04/2025, 08:25
72bBa

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 72bBa





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Ricardo Petuba de Moraes**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119658241 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Conclusão de Dois Portais de entrada do Município com revestimento em ACM e Letreiro em São Francisco do Brejão – MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Infraestrutura**.

CONTRATO: 001/2024
DATA DE INÍCIO: 23/01/2024
PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/05/2024
TOMADA DE PREÇOS N°: 016/2023
DESCRIÇÃO DA OBRA: Conclusão de Dois Portais de entrada do Município com revestimento em ACM e Letreiro em São Francisco do Brejão – MA.
Endereço: Avenida Castelo Branco S/N, Centro, São Francisco do Brejão – MA.
VALOR TOTAL: R\$255.639,02 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Dois Centavos.)
NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES
DADOS DAS ART'S:
ART de execução nº: MA20240770215
ART de Fiscalização nº: MA20250896608

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925441/2025, em 08/04/2025



Certidão nº 925441/2025
08/04/2025, 09:43
Chave de Impressão: 72b8a
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 2 folhas





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Nº 697

PROC. Nº 106/2025

RUBRICA: b

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.**Empresa contratada:** Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.**CNPJ:**37.113.308/0001-53**Endereço:** Avenida Castelo Branco S/N, Centro, São Francisco do Brejão – MA.**Obra:** Conclusão de Dois Portais de entrada do Município com revestimento em ACM e Letreiro em São Francisco do Brejão – MA.**Engenheiro Civil Responsável:** Allan Xavier Silva Sales / **Crea – MA** 1119786746**Engenheiro Civil de Fiscalização:** Ricardo Petuba de Moares / **Crea – MA** 11119658241

ART de execução nº: MA20240770215

ART de Fiscalização nº: MA20250896608

Planilha

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Administração Local - Acompanhamento técnico e de segurança	mês	2,00
2	REVESTIMENTO E LETREIRO		
2.1	Confeção e instalação do revestimento de 02 (DOIS) portais: de ACM contendo letreiro em caixa alta. Revestimento com estrutura metálica revestimento de ACM . Letreiro em caixa alta de zinco, sendo pintura automotiva e aplicação de selante verniz, fornecimento e assentamento	UN	2,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	80,00
3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	190,00
3.3	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- light ou similar	UN	24,00
3.4	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação.	UN	24,00
3.5	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
3.6	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
3.7	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	2,00
3.8	Relé fotográfico	UN	2,00

São Francisco do Brejão - MA, 02 de abril de 2025.

Ricardo Petuba de Moares
Eng. Civil CREA/MA 1113658241 MA
ENGENHEIRO FISCAL

RICARDO
PETUBA DE
MORAES:05166
113306

Assinado de forma digital por RICARDO PETUBA DE MORAES:05166113306
Dados: 2025.04.07 17:21:55 -03'00'

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925441/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925441/2025
08/04/2025, 09:43

Chave de Impressão: 72b5a

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FLS. Nº 698

PROC. Nº 106/2023

REGISTRO DE ATESTADO

896690/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALLAN XAVIER SILVA SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA2023066821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2023 Baixada em: 16/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebração em:
Valor do contrato: R\$ 362.645,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Castelo Branco** Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.124372, -47.385452
Data de início: 15/07/2023 Conclusão efetiva: 15/09/2023
Finalidade:
Proprietário: **MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 169.00 metro quadrado;**

Observações

Demolição e Construção do prédio público (Secretaria de Assistência Social) no município de São Francisco do Brejão - MA. Realizada pela Empresa WC Serviços e Empreendimentos.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 896690/2023
23/11/2023, 13:34
7yW0Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7yW0Z





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º 01.616.680/0001-35, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Flavio Alves Carvalho Lima**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1113494417 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.113.308/0001-53, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº 17224132001-1, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de São Francisco do Brejão – MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) da **Assistência Social**.

CONTRATO: 241/2023

DATA DE INÍCIO: 15/07/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 15/09/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA: Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social no município de São Francisco do Brejão – MA

Endereço: Avenida Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.

VALOR TOTAL: R\$ 362.645,28 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais, Vinte e Oito Centavos).

NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES

> DADOS DAS ART'S:

1. ART de execução nº: MA20230666233
2. ART de Fiscalização nº: MA20230697442

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 07 de novembro de 2023.

FLAVIO ALVES
CARVALHO
LIMA:02522436333

Assinado de forma digital por
FLAVIO ALVES CARVALHO
LIMA:02522436333
Data: 2023.11.22 18:25:24
+03'00'

Flavio Alves Carvalho Lima
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1113494417 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023



Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59

Chave de Impressão: 7YW0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



FLS. Nº 700
PROC. Nº 106/2025
PUBRICA: 6

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Av. Castelo Branco S/N Centro, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Demolição e Construção do Prédio Público da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / Crea – MA 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Flavio Alves Carvalho Lima / Crea – MA 1113494417
ART de execução nº: MA20230666233
ART de Fiscalização nº: MA20230697442

Planilha

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 SERVIÇOS INICIAIS					
1,1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	6
1,2	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	136
1,3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	408
1,4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m ²	170,24
1,5	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	7,5
1,6	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
1,7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	123
2 MOVIMENTOS DE TERRA					
2,1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	11,28
2,2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	5,64
2,3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	51,07
3 ESTRUTURA DE CONCRETO					
3,1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m ²	32,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 emitida



Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59

Chave de Impressão: 7YV0Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL						
3,2	101166	SINAPI	DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	9,57	
3,3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	19,25	
3,4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	962,55	
3,5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	577,53	
3,6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	29,73	
3,7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	92,25	
4	PAREDES DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS					
4,1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	418,78	
4,2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	837,55	
4,3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	726,85	
4,4	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,7	
4,5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	110,7	
4,6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	152,1	
5	COBERTURA					
5,1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	159	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 em



Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7yw0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E					
5,2	92539	SINAPI	TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	170,24
5,3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,4
5,4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m ²	159
6	ESQUADRIAS				
6,1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
6,2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6,3	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
6,4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
6,5	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,4
6,6	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	4,95
7	PAVIMENTAÇÃO				
7,1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m ²	159
7,2	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	159
7,3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	4,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 em



Certidão nº 896690/2023

24/11/2023, 06:59

Chave de Impressão: 7YW0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106 8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/11/2023, às 06:59.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



FLS. Nº 703
PROC. Nº 106/2025
EXBRICA: 6

9					
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
8,1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL. DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
8,2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12
8,3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24
8,4	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
8,5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
8,6	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12
8,7	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12
8,8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24
8,9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
8,1	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
8,11	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
8,12	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
8,13	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	5
8,14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4
8,15	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 em



Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7YW0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



S. N° 704
ROC. N° 106/2025
RUBRICA: 6

8,16	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1
8,17	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
9,1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9,2	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
9,3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
9,4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
9,5	100919	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25
9,6	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
9,7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42
9,8	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	348
9,9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1044
9,1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90
10 PEÇAS E ACESSÓRIOS					
10,1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
10,2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
10,3	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
10,4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023



Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7YW0Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Nº 705
Nº 406/2025
URBICA: b

10,5	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
10,6	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4
11 PINTURA					
11,1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	726,85
11,2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	726,85
11,3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	41,6
11,4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	23,52
11,5	SEUFI	Próprio	Detalhe de Texturas e Revestimentos - Fachada	VB	1
12 DIVERSOS					
12,1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	159
12,2	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	10,8
12,3		COTAÇÃO	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM RECORTE DE ACM	UN	1

FLAVIO ALVES
CARVALHO
LIMA:02522436333

Assinado de forma digital
por FLAVIO ALVES
CARVALHO
LIMA:02522436333
Dados: 2023.11.22 18:25:51
-03'00'

Flavio Alves Carvalho Lima
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1113494417 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 896690/2023, em 23/11/2023 em



Certidão nº 896690/2023
24/11/2023, 06:59
Chave de Impressão: 7YW0Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2025
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 197.

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Atividade concluída

FLS. Nº 106
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: ALLAN XAVIER SILVA SALES
Registro: 1119786746MA RNP: 1119786746
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240761495 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 07/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 129/2024 Celebrado em: 20/03/2024
Valor do contrato: R\$ 1.530.227,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Castelo Branco Nº: 64
Complemento: Bairro: brejão
Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.130397, -47.388786
Data de início: 25/03/2024 Conclusão efetiva: 31/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58

Atividade Técnica: 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 3000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS MET/





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

FLS. Nº 707
PROC. Nº 106/2025
CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Página 2/12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

> #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2250.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 370.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1675.00 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 275.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 150.00 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 125.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 375.00 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 400.00 unidade; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; 1 - Assessoria AGRIMENSURA > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 7 - Assistência 500.00 hora;**

Observações

Reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, com serviços de manutenção predial corretiva e preventiva.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11 COMPLETO; 15COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 925904/2025
06/04/2025, 13:50
yBb44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yBb44





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

FLS. Nº 708
PROC. Nº 161/2025
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Município de São Francisco do Brejão**, regulamente inscrita no CNPJ sob on.º **14.001.532/0001-58**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Deifino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s).

CONTRATO: 129/2024

DATA DE INÍCIO: 25/03/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

Endereço: Avenida Castelo Branco, Nº64 , Centro, São Francisco do Brejão – MA.

VALOR TOTAL: R\$1.530.227,39 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).

NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES

DADOS DAS ART'S:

ART de execução nº: MA20240761495

ART de Fiscalização nº: MA20250899096

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: yBb44


O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



Preponente: Município de São Francisco do Brejão.

Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ:37.113.308/0001-53

Endereço: Avenida Castelo Branco, N°64, Centro, São Francisco do Brejão – MA.

Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / Crea – MA 1119786746

Engenheiro Civil de Fiscalização: Francisco Antônio Araújo dos Santos / Crea – MA 1119397839

ART de execução n°: MA20240761495

ART de Fiscalização n°: MA20250899096

Planilha

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m2	100,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	25,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	150,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	150,00
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	500,00
3	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	75,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	75,00
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	125,00
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	150,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	20,00
4.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	250,00
4.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	20,00
4.4	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 925904/2025, em 08/04/2025



Certidão n° 925904/2025
08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: y5b44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:52.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



FLS. Nº 310
 SOC. Nº 106/2025
 FABRICA: p

4.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1250,00
4.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	175,00
4.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m2	750,00
4.8	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.9	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.10	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	750,00
4.11	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	1000,00
4.12	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO	m	37,00
4.13	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	100,00
4.14	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	und	250,00
4.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	500,00
4.16	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	50,00
4.17	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	und	50,00
5	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	300,00
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	75,00
5.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	m3	25,00
5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	50,00
5.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m3	12,00
5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	10,00
6	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida em



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: yBh44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crea.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 08/04/2025, às 13:52.

FLS. Nº 711
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 10



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 17 CM (ESPESSURA 7 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	300,00
7	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
7.1	CAMADA DE BLOQUEI(COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO	m3	250,00
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	2500,00
7.3	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	m2	250,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	150,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	125,00
7.6	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m2	185,00
7.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	m2	125,00
7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	125,00
7.9	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	m2	125,00
8	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	1000,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	1000,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	250,00
8.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m2	250,00
8.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m2	250,00
9	COBERTURAS E TELHADOS		
9.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R!	m2	750,00
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, VERMELHA, 1ª QUALIDADE - R1	m2	250,00
9.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	1500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025, emitida em



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



FLS. Nº 732
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: b

9.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONTIA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°	m2	150,00
10	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00
10.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	30,00
10.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m2	5,00
10.6	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m2	5,00
10.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	5,00
10.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.10	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und	1,00
10.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
10.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
11.1	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00
11.2	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 8/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em
 emitida



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



RUBRICA:

713
Nº 106/2025
16

11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	50,00
11.7	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 20MM (1/2")	und	75,00
11.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	und	75,00
11.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	und	75,00
11.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	m	75,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: ybb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



FLS. Nº 314
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 10

11.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM ENCAMIOTAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00
11.23	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	50,00
11.24	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	12,00
11.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	12,00
11.26	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.27	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.28	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	25,00
11.29	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	25,00
11.30	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	75,00
11.31	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	und	75,00
11.32	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	50,00
11.33	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	15,00
11.34	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	50,00
11.35	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	und	50,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	75,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (96) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



FLS. Nº 715
 PROC. Nº 206/2025
 RUBRICA: 20

12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	125,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	75,00
12.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	75,00
12.9	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.19	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	25,00
12.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	und	25,00
12.23	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70X0,70MX0,05M	und	25,00
12.24	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	und	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: ybb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
 O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobreiao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:53.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



FLS. Nº 736
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 6

12.25	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	und	10,00
12.26	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	und	6,00
12.27	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.28	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.29	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.30	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	7,00
12.31	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	25,00
12.32	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	10,00
12.33	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	15,00
12.34	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	12,00
13	PINTURAS E PROTEÇÕES		
13.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m2	1500,00
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m2	1125,00
13.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	1000,00
13.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	4250,00
13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICO, 2 DEMÃOS	m2	2500,00
13.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	10000,00
13.7	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	500,00
13.8	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	500,00
13.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m	250,00
13.10	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	1500,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS		
14.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m2	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: y6b44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



S. N° 717
 PROC. N° 106/2025
 RUBRICA: b

14.2	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE PERGASELO NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	500,00
15	AJARDINAMENTO		
15.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	1000,00
15.2	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS	m2	1000,00
15.3	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	und	25,00
15.4	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m	m2	2500,00
16	URBANIZAÇÃO		
16.1	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	10,00
16.2	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	und	7,00
16.3	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	und	7,00
17	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES		
17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m2	1500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida em

São Francisco do Brejão - MA, 07 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
 Data: 07/04/2025 15:14:44-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Francisco Antônio Araújo dos Santos
 Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
 ENGENHEIRO FISCAL



Certidão nº 925904/2025
 08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: y8b44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FLS. Nº 239
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: lo

Página 1/5

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

905269/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240725578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2024 Baixada em: 30/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA R CLAUDINO BORGES Nº: S/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: MA CEP: 65929000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 151.238,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA Rua São Francisco Bairro: Trecho Seco
Complemento: UF: MA CEP: 65929000
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**
Coordenadas Geográficas: -5.125915, -47.387657
Data de início: 19/12/2023 Conclusão efetiva: 19/01/2024
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO** CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;**

Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 COMPLETO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
1WYcd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1WYcd





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



FLS. Nº 719
PROC. Nº 306/2025
RUBRICA: lo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º 01.616.680/0001-35, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº Francisco Antonio Araújo dos Santos, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.113.308/0001-53, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Sr Fernando Valerio da Solva portador (a) da Carteira de Identidade nº 172241320011, e do CPF nº 008.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de Infraestrutura**.

CONTRATO: 339/2023

DATA DE INÍCIO: 19/12/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/01/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA: Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA

Endereço: Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.

VALOR TOTAL: R\$ 151.238,14 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais, Quatorze Centavos).

NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: Allan Xavier Silva Sales

> DADOS DAS ART'S:

1. ART de execução nº: MA20240725578
2. ART de Fiscalização nº: MA20240756255

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 15 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Data: 15/04/2024 12:20:40-0300
Verifique em <https://validar.ri.gov.br>

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 emitida



Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12

Chave de Impressão: 1WYcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



S. N° 320
PROC. N° 306/2025
RUBRICA: lp

Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / Crea – MA 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Francisco Antonio Araujo dos Santos / Crea – MA 1119397839
ART de execução n°: MA20240725578
ART de Fiscalização n°: MA20240756255

Planilha

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1					
SERVÍCIOS PRELIMINARES					
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m2	40
1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	3
1.3	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	60
2					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
2.1	SINAPI	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40
2.2	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60
2.3	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60
2.4	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100
3					
MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE					
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	10
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	10
3.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	5
3.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	25
4					
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
4.1	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	2
4.6	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	3
4.11	SEINFRA	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	100
4.13	SBC	022391	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 905269/2024, em 16/04/2024 emitida



Certidão n° 905269/2024
16/04/2024, 14:12

Chave de Impressão: 1WYcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



FLS. Nº 728
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

4.16	SBC	022353	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	8
5			FUNDAÇÕES, EMBASAMENTO E ESTRUTURAS		
5.1	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	50
5.3	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	20
5.9	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	4
5.10	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	4
6			PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
7			PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
7.1	SBC	171887	CAMADA DE BLOQUETI (COLCHÃO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO	m3	50
7.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	1000
7.3	ORSE	2170	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	m2	480
7.7	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	60
7.8	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	200
8			REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FÓRROS		
8.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	150
8.2	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	150
9		9.0	COBERTURAS E TELHADOS		
9.1	ORSE	260	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R!	m2	50
10			ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
11.11	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200
11.12	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200
11.13	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300
11.14	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300
11.15	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100
11.19	ORSE	448	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 em



Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12

Chave de Impressão: 1WYod

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



FLS. Nº 722
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

11.20	ORSE	474	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	1
11.29	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	16
11.34	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	16
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		
13			PINTURAS E PROTEÇÕES		
13.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	m2	120
13.2	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m2	650
13.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	
13.6	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	650
13.7	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	100
13.8	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	
13.10	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	555
14			SERVIÇOS DIVERSOS		
15			AJARDINAMENTO		
15.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	50
15.3	ORSE	10568	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	und	3
15.4	SBC	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATE 20m	m2	100
16			URBANIZAÇÃO		
16.1	SBC	200056	BANCO DE CONCRETO PREMOIDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	10
17	19.0	19.0	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES		
17.1	SINAPI	99803	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m2	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 em



gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Data: 15/04/2024 12:19:37-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1WYcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas





FLS. Nº 723
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 50.060.855/0001-86
Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA
E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com

DECLARAÇÕES UNIFICADA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO nº 03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

Empresa, **FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na cidade de Nova Iorque, Estado do Maranhão, na Rua 18, nº 454 Cep: 65.880-000, Centro, inscrita no CNPJ nº 50.060.855/0001-86, abaixo assinado pelo seu representante legal, propõe a este município, conforme em epígrafe e nas seguintes condições.

DECLARA sob as penas da Lei Federal nº 14.133, de 2021 para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurado por esse órgão público, que:

01) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, conforme dispõe a aplicação de sanções no art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

02) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; () Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

03) Cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório. (Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva);

04) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

05) Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

06) Declaramos, de que estamos cientes e concordamos com as condições contidas neste edital e em seus anexos e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

07) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

08) De ciência e concordância com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA
E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com



FLS. Nº 724
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 50.060.855/0001-86

Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA

E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com

09) Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

10) Que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013

11) Que os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Nova Iorque - MA, 07 de janeiro de 2026

ISADORA GONCALVES DE BRITO
FERREIRA:6180995630
7

Assinado de forma digital por
ISADORA GONCALVES DE
BRITO FERREIRA:61809956307
Dados: 2026.01.07 15:08:30
-03'00'

Isadora Gonsalves de Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Empresaria Proprietária

Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA

E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com



FLS. N° 225
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: 6

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 50.060.855/0001-86
Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA
E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO n° 03/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

Empresa, **FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na cidade de Nova Iorque, Estado do Maranhão, na Rua 18, n° 454 Cep: 65.880-000, Centro, inscrita no CNPJ n° 50.060.855/0001-86, abaixo assinado pelo seu representante legal, propõe a este município, conforme em epígrafe e nas seguintes condições.

DECLARA sob as penas da Lei Federal n° 14.133, de 2021 para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurado por esse órgão público, que: Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de concorrência n° XX/2021, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento

Nova Iorque - MA, Nova Iorque - MA, 07 de janeiro de 2026

ISADORA
GONCALVES DE
BRITO
FERREIRA:6180995
6307

Assinado de forma
digital por ISADORA
GONCALVES DE BRITO
FERREIRA:61809956307
Dados: 2026.01.07
15:08:48 -03'00'

Isadora Gonsalves de Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Empresaria, Proprietária

Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA
E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com

FLS. Nº 226
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: to


**PROPOSTA READEQUADA, SEGURO E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO**

**EMPRESA
CONSTRUTORA MEGA LTDA**

Prezado(a) **MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU**

A Sombrero Seguros S/A tem a satisfação de encaminhar em anexo a presente apólice de seguro em formato digital, documento este emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado. Este documento está em conformidade com a Medida Provisória no 2.200-2/2001 que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais. Isto significa que a apólice digital tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, no entanto com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Apólice de Seguro Garantia nº 012792025000107757046013



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Pessoa: MARCIO AURELIO RIOS MARTINS N° de Série do Certificado: 20FA2E8A30832889BAD1E2C5D8C1F0BF

Pessoa: RAQUEL CRISTINA TEDESCO N° de Série do Certificado: 434FEB8589B745B78307E7F43E7154B6

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº DA APÓLICE: 012792025000107757046013 - Nº ENDOSSO 00000

CONTROLE INTERNO: 185264

DATA DA PUBLICAÇÃO/EMIÇÃO: 22/12/2025

PUBLICADO POR: SOMBRERO SEGUROS S/A

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolicies/pesquisa.asp>.

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

Dados do Segurado

Nome: MUNICIPIO DE BARAO DE GRAJAU

CNPJ/CPF: 06.477.822/0001-44

Endereço: R SEROA DA MOTA

Número: 314

CEP: 65.660-000

Cidade: BARÃO DE GRAJAÚ

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: MA

Dados do Tomador

Nome: CONSTRUTORA MEGA LTDA

CNPJ/CPF: 20.602.388/0001-08

Endereço: AV DOS HOLANDESES, ED.CENTURY MULTIEMP.S.401

Número: 14

CEP: 65.075-650

Cidade: SÃO LUÍS

Complemento: EDIF CENTURY MULTIEMP S

Bairro: SAO MARCOS

UF: MA

Limite Máximo de Garantia até o valor de

R\$ 11.740,00

(ONZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)

Objeto da Apólice

Garantir as obrigações do Tomador perante o Segurado exclusivamente relacionadas ao objeto do edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2025 - Processo Administrativo nº 106/2025.

"Esta Apólice não poderá ser utilizada como complemento ou Endosso de Apólice anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Seguradora congênere, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro."

Sem prejuízo de outras exclusões e/ou hipóteses de perda de direito previstas nas condições contratuais, esta Apólice não gera efeitos e é nula de pleno direito para os riscos oriundos de uma ou mais das situações descritas abaixo, ainda que estejam previstas no Contrato Principal: Pagamentos de mútuos e afins, devidos pelo Tomador ao Segurado

Repasses financeiros pelo Tomador ao Segurado

Amortização de dívidas do Tomador ao Segurado

Garantia incondicional e/ou Primeira Demanda

Contratos de Adesão

Contrato de Arrendamento e/ou Uso de Espaço

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

Cobertura para obrigações financeiras de qualquer natureza
Retomada de Obras

FLS. N° 729
PROC. N° 106 12025
RUBRICA: 10

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

FLS. N° 730
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: lo

Modalidade(s) sujeita(s) ao Limite Máximo de Garantia



Modalidade: LICITAÇÕES - CIRC. 662
Importância Segurada: R\$ 11.740,00
Vigência: Das 24h de 23/12/2025 a 24h de 22/04/2026
Prêmio: R\$ 190,00

Cobertura(s) Adicional(is) sujeita(s) ao Limite Máximo de Garantia



Cobertura Adicional: Não Contratada
Importância Segurada: R\$ 0,00
Vigência: Não Contratada
Prêmio: R\$ 0,00

A importância Segurada da(s) modalidade(s) e eventual(is) cobertura(s) adicional(is) está limitada individualmente e/ou conjuntamente ao Limite Máximo de Garantia.

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

FLS. N° 731
PROC. N° 106 12025
RUBRICA: lp

Demonstrativo do prêmio (R\$)



Prêmio Líquido: R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00
IOF: R\$ 0,00
Prêmio Total: R\$ 190,00

Forma de Pagamento



Forma de Pagamento: 341-FICHA DE COMPENSAÇÃO ITAÚ - GARANTIA (2)

Parcelamento: à vista

Parcela: 01

Valor: R\$ 190,00

Vencimento: 29/12/2025

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. Esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Link: www.susep.gov.br.

Dados Corretor



Corretor: GARANTIR SEGURO E SOLUÇÃO LTDA

SUSEP: 212113992

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

Condições Especiais

**SEGURO GARANTIA PARA LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CONDIÇÕES ESPECIAIS**

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este seguro garante o pagamento de Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do Inadimplemento do Tomador adjudicatário em assinar o respectivo contrato administrativo, nos termos e condições descritos no Edital, conforme descrito nesta Apólice.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. As Obrigações Garantidas da Seguradora estão limitadas às condições expressamente descritas nesta Apólice.

2.2. Sem prejuízo de outras condições descritas nesta Apólice, estão expressamente excluídos de cobertura quaisquer riscos e/ou prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

a) Outras modalidades de Seguro Garantia e ramos de seguro distintos do Seguro Garantia, incluindo, sem se limitar, a seguro de riscos de engenharia, responsabilidade civil, eventos e riscos de natureza socioambiental;

b) Custos, despesas, obrigações ou encargos, os de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, ambiental, cível e comercial, resultantes da (in)execução das Obrigações Garantidas;

c) Perdas e danos contratuais e extracontratuais, lucros cessantes, causados ao próprio Tomador, ao Segurado e/ou a terceiros, bem como perdas e danos contratuais e extracontratuais, incluindo lucros cessantes, causados pelo Tomador, Segurado e/ou terceiros;

d) Eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

e) Descumprimento de Obrigações Garantidas decorrente de atos, omissões ou fatos praticados por ou de responsabilidade do Segurado e/ou de terceiros;

f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como quaisquer outros atos verificados fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todos e quaisquer atos ou consequências desses eventos, assim como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país, incluindo, sem se limitar, por meio de atos de atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável, subversão e guerrilhas;

h) Sabotagens, greves, locautes, protestos, tumultos e/ou outros atos contra a ordem pública;

i) Radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) Descumprimento de obrigações de sigilo, proteção de dados e quebra de patentes;

k) Descumprimento de obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas nesta Apólice;

l) Violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

m) Alteração das Obrigações Garantidas que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

n) Determinações, atos ou omissões provenientes de órgão da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional que prejudiquem ou retardem a execução desta Apólice.

o) Quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

2.2. Em nenhuma hipótese a Seguradora sucederá, contratual ou legalmente, o Tomador, nem mesmo será sub-rogada nas obrigações atribuídas ao Tomador no âmbito do Edital. O Tomador e o Segurado

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

se obrigam a tomar todas as medidas necessárias, judiciais ou extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilização da Seguradora por força de alegação de sucessão e/ou sub-rogação nas obrigações e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.

3. DECLARAÇÕES INEXATAS, AGRAVAMENTO DE RISCO, AVISO TARDIO DE SINISTRO E PERDA DE DIREITOS

3.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- b) Agravamento intencional pelo Segurado do risco coberto pela Apólice;
- c) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé, pelo Segurado ou seu representante, de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na Aceitação da proposta;
- e) Alteração da Obrigação Garantida sem anuência prévia da Seguradora, na medida em que ensejarem agravamento do risco coberto e tenham relação com o Sinistro, ou reste demonstrado pela Seguradora que o Segurado silenciou de má-fé;
- f) Ausência de providências pelo Segurado para evitar ou minorar as consequências do Sinistro;
- g) Descumprimento de quaisquer obrigações previstas nas Condições Contratuais desta Apólice.

3.2. O Segurado está ciente e concorda com as hipóteses de perda de direito e as suas obrigações e responsabilidades nos termos da Lei 15.040 de 2024, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

3.3. Ao aceitar a Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice e/ou Endossos, conforme aplicável, não há qualquer circunstância, evento ou Inadimplemento do Tomador referente à(s) Obrigação(ões) Garantida(s), que possa gerar uma Expectativa, Reclamação ou Caracterização de Sinistro

4. PRÊMIO

4.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos os seus Endossos.

4.1.1. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

4.2. Na hipótese de cancelamento da Apólice, a Seguradora procederá a devolução do Prêmio pago, mediante solicitação expressa do Tomador, pro-rata-die, excetuadas as hipóteses de extinção da Apólice pelo término de Vigência ou pelo pagamento da Indenização.

4.2.1. Em caso de devolução do Prêmio, reserva-se à Seguradora o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a título de despesas de contratação.

4.2.2. Eventual valor de devolução pro-rata-die do Prêmio pago será atualizado mediante aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação que comprove a inexistência de risco a ser coberto, incluindo a manifestação do Segurado, até a data de desembolso pela Seguradora.

4.2.3. Caso as informações bancárias para devolução do Prêmio não sejam disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

4.3. Quando do cancelamento da Apólice, ou em caso de pagamento de Indenização, a Seguradora poderá realizar a emissão de Endosso de atualização monetária prevista no item 2 para viabilizar a cobrança de Prêmio relativa à atualização monetária aplicável desde o último Endosso até a data de comprovação da extinção do risco, ou pagamento da Indenização.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

4.4 O não pagamento do prêmio nas datas convencionadas sujeitará o Tomador à incidência de juros de mora de 1% ao mês; correção monetária pelo IPCA (ou índice que o substitua); e multa contratual de 10% sobre o valor inadimplido.

4.4.1 Em caso de inadimplência superior a 30 (trinta) dias contados do vencimento original da parcela, o valor devido poderá, a critério exclusivo da Seguradora, ser encaminhado para protesto em cartório, conforme previsto na Lei nº 9.492/1997, bem como para inclusão nos cadastros de inadimplentes, nos termos da legislação aplicável.

4.4.2 A Seguradora poderá promover a cobrança extrajudicial do valor inadimplido por meio de escritório especializado, hipótese em que serão acrescidos honorários advocatícios de 20% sobre o montante devido, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

4.4.3 As notificações extrajudiciais relacionadas à inadimplência poderão ser realizadas por qualquer meio eletrônico disponível, incluindo e-mail, aplicativos de mensagens ou plataformas digitais, utilizando os dados de contato fornecidos pelo Tomador ou pelo Corretor de Seguros no momento da contratação da Apólice, ou ainda com base nas informações cadastrais disponíveis na Receita Federal (Consulta CNPJ).

4.4.4 É de responsabilidade exclusiva do Tomador e do Corretor de seguros manter os dados de contato atualizados junto à Seguradora, sob pena de serem considerados válidos os envios realizados aos contatos previamente informados.

4.4.5 O corretor de seguro é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

4.4.6 O valor do prêmio inadimplido constitui título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, III, do Código de Processo Civil, e art. 23 Lei 15.040/2024, podendo ser cobrado judicialmente com os acréscimos previstos nesta cláusula, incluindo multa contratual e honorários advocatícios, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

5. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

5.1. Esta Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

5.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que mediante solicitação expressa à Seguradora e seu respectivo aceite, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

5.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

5.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora sobre alterações ocorridas no Edital e/ou nas Obrigações Garantidas que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após a ocorrência do fato, independentemente da respectiva formalização contratual, sob pena de perda de direitos, conforme previsto no item 3 desta Apólice.

6. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

6.1. Não assinado o contrato administrativo licitado nos termos previstos no Edital, o Segurado deverá, imediatamente, realizar a Reclamação de Sinistro mediante envio de comunicação à Seguradora por meio do e-mail sinistros@sombreroseguros.com.br informando-a acerca da conclusão do respectivo processo administrativo para apuração de Prejuízos ("Reclamação de Sinistro").

6.1.1. A Reclamação de Sinistro deverá ser formalizada pelo Segurado mediante o envio dos seguintes documentos básicos:

- a) Cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) Cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;



**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

- c) Cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) Cópia do processo administrativo instaurado para determinar a Inadimplência do Tomador, culminado na aplicação de multas, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) Cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) Cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

6.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, desde que acompanhado dos documentos listados no item 6.1.1.

6.3. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

6.3.1. A Seguradora poderá solicitar ao Segurado outros documentos e/ou informações complementares para análise de cobertura da Reclamação de Sinistro, hipótese em que o prazo previsto no item 6.3 será suspenso e retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do completo atendimento das exigências da Seguradora.

6.3.2. Em caso de decisão judicial ou arbitral que impeça ou de alguma forma influencie ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo previsto no item 6.3 será suspenso e retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de comunicação à Seguradora sobre a revogação da decisão ou ausência de efeito suspensivo ao respectivo recurso.

7. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

7.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão do Inadimplemento do Tomador das Obrigações Garantidas;

7.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

7.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 7.1.1, eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado serão utilizados para amortização do valor da Indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

7.2. O pagamento da Indenização deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária pro-rata temporis, nos termos do Contrato Principal e sua legislação específica.

7.3. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

7.4. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7.5 O TOMADOR deverá efetuar o reembolso de todos os pagamentos efetuados pela SEGURADORA, nos termos da cláusula 6, dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias contados da data em que o TOMADOR receber a notificação enviada pela SEGURADORA neste sentido.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

7.6 As notificações extrajudiciais relacionadas ao ressarcimento de sinistro poderão ser realizadas por qualquer meio físico ou eletrônico disponível, incluindo e-mail, aplicativos de mensagens ou plataformas digitais, utilizando os dados de contato fornecidos pelo Tomador ou pelo Corretor de Seguros no momento da contratação da Apólice, ou ainda com base nas informações cadastrais disponíveis na Receita Federal (Consulta CNPJ).

7.7 É de responsabilidade exclusiva do Tomador e do Corretor manter os dados de contato atualizados junto à Seguradora, sob pena de serem considerados válidos os envios realizados aos contatos previamente informados.

7.8 O não pagamento dos valores devidos no prazo da cláusula 6.7. implicarão a incidência de juros de mora de 1% ao mês; correção monetária pelo IGP-M/FGV (ou índice que o substitua); e multa contratual de 10% sobre o valor inadimplido.

7.9 Ainda, o valor devido poderá, a critério exclusivo da Seguradora, ser encaminhado para protesto em cartório, conforme previsto na Lei nº 9.492/1997, bem como para inclusão nos cadastros de inadimplentes, nos termos da legislação aplicável.

7.10 A Seguradora poderá promover a cobrança extrajudicial do valor pago a título de sinistro por meio de escritório especializado, hipótese em que serão acrescidos honorários advocatícios de 20% sobre o montante devido, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

7.11 O valor pago pela Seguradora constitui título executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784, III, do Código de Processo Civil, e art. 23 Lei 15.040/2024, podendo ser cobrado judicialmente com os acréscimos previstos nesta cláusula, incluindo multa contratual e honorários advocatícios, além dos custos incorridos com a sua cobrança, conforme artigo 27, parágrafo único, do Decreto Lei 73/1966.

8. CONTENÇÃO E SALVAMENTO

8.1. A seguradora reembolsará, até o limite de 1% do Limite Máximo de Indenização aplicável ao tipo de sinistro, as despesas comprovadas com medidas de contenção ou salvamento realizadas para evitar o sinistro iminente ou atenuar seus efeitos, mesmo que ineficazes ou inferiores à franquia contratada, desde que não se trate de medidas notoriamente inadequadas ou de prevenção ordinária.

8.1.1 Caso a seguradora recomende expressamente determinada medida, o reembolso será integral, ainda que exceda o limite pactuado. O reembolso não implicará redução da garantia contratada.

8.2. Além das hipóteses constantes do item 2.2, são excluídos da cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado para:

a) Prevenção ordinária de Sinistros, Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras medidas afins;

b) Adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, assim consideradas como medidas ou providências sem relação direta com o possível ou efetivo Sinistro, ou com a Obrigação Garantida, bem como medidas ou providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

8.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigações constantes do item 7.1 e seguintes, devendo o Segurado encaminhar, além dos documentos constantes do item 6.1.1, cópias dos (i) contrato(s) com terceiro(s) do(s) qual(is) resultou(aram) Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento; (ii) comprovantes de despesas incorridas pelo Segurado a título de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento; e (iii) comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente à Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento.

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

FLS. N° 737
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: [assinatura]

9. ACEITAÇÃO

9.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

9.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar favoravelmente à proposta ("Aceitação") ou recusar a proposta ("Recusa"), contado da data em que a receber.

9.2.1 A emissão da apólice ou do endosso e sua respectiva disponibilização será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

9.2.2 A inexistência de manifestação expressa da seguradora dentro do prazo de 25 (vinte e cinco) dias contados do protocolo da proposta, implicará na aceitação automática do seguro, salvo se ilícito o objeto do seguro ou se a seguradora provar que o proponente agiu com culpa ou dolo.

9.3. No caso de Recusa da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido.

9.4. Caso a Aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo previsto no item 9.2 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, hipótese em que Seguradora comunicará tal fato, por escrito, ao proponente, sendo certo que inexistirá cobertura enquanto perdurar a suspensão.

9.5. A Aceitação da proposta está sujeita à análise do risco pela Seguradora

10. VIGÊNCIA

10.1. A Vigência da Apólice observará o mesmo prazo previsto para a execução das Obrigações Garantidas estabelecido no Contrato Principal, exceto quando este expressamente indicar de outra forma.

10.2. Se a vigência das Obrigações Garantidas for prorrogada, a Seguradora poderá, a seu exclusivo critério, emitir Endosso para prorrogação da Vigência da Apólice, mediante análise do risco correspondente e cobrança do Tomador, se for o caso, do respectivo Prêmio. A não renovação da Apólice não consiste em hipótese de Sinistro.

10.3. O Tomador poderá se opor à renovação somente se comprovar não haver mais risco a ser coberto pela Apólice ou se apresentada nova garantia aceita pelo Segurado.

11. EXTINÇÃO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

11.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações:

- a) O contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) Quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) Quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) Extinção, por qualquer motivo, do Edital;
- e) Término da vigência da Apólice ou Endosso.

11.2. A responsabilidade da Seguradora, nos termos da Apólice, se limita aos Prejuízos decorrentes dos eventos de Inadimplemento ocorridos durante a vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para respectiva caracterização e comunicação à Seguradora.

12. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

Apólice - Seguro Garantia SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

12.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares

12.2. Na hipótese de duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas Obrigações Garantidas, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

13. CONTROVÉRSIAS

13.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado e/ou Beneficiário, exceto se de outra forma disposto na Apólice.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

14.2. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

14.3. Havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas nesta Apólice e/ou Endosso e no Edital, prevalecerão sempre as disposições da Apólice e/ou Endosso.

14.4. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto neles disposto, respectivamente.

14.4.1. Para ausência de dúvidas, esta Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

14.4.2. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

14.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

14.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

14.6. Esta Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

14.7. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

14.8. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

14.9. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice única e exclusivamente no limite necessário para o cumprimento de sua finalidade, e de obrigações legais e regulatórias, e em observância às leis e normativas aplicáveis à segurança da informação e proteção de dados, inclusive, não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados no 13.709/2018. Nesse sentido, a Seguradora declara que segue políticas de privacidade e segurança disponíveis em seu sítio eletrônico, se reservando o direito de compartilhar as informações referents à Apólice com outras empresas que participam da relação securitária, de cosseguro e resseguro.

15. DEFINIÇÕES



Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

15.1. Em acréscimo aos termos definidos nesta Apólice, aplicam-se também as seguintes definições:

- a) Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- b) Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo na Obrigação Garantida e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- c) Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- d) Despesa de Contratação: parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- e) Despesas de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, para evitar a Caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação à Obrigação Garantida ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável.
- f) Despesas de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização de Sinistro coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro.
- g) Edital: ato indicado no campo Objeto previsto no frontispício da Apólice, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- h) Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice, de comum acordo com o Segurado.
- i) Inadimplemento: descumprimento das Obrigações Garantidas assumidas pelo Tomador que causem Prejuízo ao Segurado;
- j) Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do Inadimplemento das Obrigações Garantidas, até o valor do LMG e na extensão dos Prejuízos apurados cobertos pelo seguro.
- k) Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo que a Seguradora se responsabiliza perante o Segurado para fins de Indenização, considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- l) Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Edital, nos termos da legislação aplicável, para as quais se demandou especificamente cobertura à Seguradora e garantidas pela Apólice;
- m) Prejuízo: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- n) Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- o) Prêmio Mínimo: parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- p) Regulação de Sinistro: procedimento de apuração de um Sinistro, no âmbito do qual a Seguradora constatará a existência ou inexistência de cobertura para o Sinistro reclamado e apurará eventuais Prejuízos cobertos.
- q) Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica as suas conclusões sobre a Regulação de Sinistro.
- r) Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação, e credor das obrigações assumidas pelo Tomador.

Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662

- s) Seguradora: Sombrero Seguros S/A.
- t) Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- u) Sinistro: Inadimplemento pelo Tomador das Obrigações Garantidas e que é passível de Indenização pelo seguro.
- v) Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital, e devedor das obrigações assumidas perante o Segurado.
- w) Vigência: termo de início e término da Apólice às 0h00hs das respectivas datas nela indicadas.
- 15.2. Para efeito desta modalidade de Seguro Garantia, aplicam-se, também, as definições constantes na legislação aplicável.

**Apólice - Seguro Garantia
SEGURADO SETOR PÚBLICO - CIRC. 662**

FLS. N° 741
PROC. N° 106/2025
PUBRICA: 10

Condições Particulares

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Particulares.



FLS. Nº 712
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 12

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ – MA

Referência: Concorrência Eletrônica nº 003/2025

Objeto: Construção de Praça no Município de Barão de Grajaú/MA

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA MEGA LTDA, com sede na cidade de São Luís – MA, situada à Avenida dos Holandeses, Edifício Century Multiempresarial, nº 14, Sala 401, Bairro São Marcos, São Luís – MA, CEP: 65.075-650, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201158270, de 10/09/2021, inscrita no CNPJ nº 20.602.388/0001-08, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. LUCAS GONÇALO ARAÚJO OLIVEIRA, Engenheiro Civil, registrado no CREA-MA sob nº 1114204331, portador do RG nº 036627512009-0 SSP/MA e CPF nº 054.127.833-92, vem, respeitosamente, apresentar sua:

PROPOSTA DE PREÇOS

para execução do objeto da **Concorrência Eletrônica nº 003/2025**, conforme especificações constantes no Edital, Projeto Básico, Planilhas Orçamentárias e demais anexos.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

O valor total proposto para a execução integral da obra é de: R\$ **1.127.000,00** (Um milhão cento e vinte e sete mil reais).

DECLARAÇÕES

Declaramos, para os devidos fins, que:

1. O valor proposto **inclui todos os custos diretos e indiretos**, tais como materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais e trabalhistas, tributos, impostos, taxas, seguros, fretes, administração, BDI e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto;
2. A proposta foi **elaborada de forma independente**, sem qualquer acordo, ajuste, combinação ou entendimento com outros licitantes, em conformidade com a legislação vigente;
3. Temos **pleno conhecimento de todas as informações, condições locais, técnicas e operacionais**, bem como das peculiaridades que envolvem a execução da obra, assumindo inteira responsabilidade por sua realização;



FLS. N° 743
PROC. N° 106/2025
RUBRICA: lo

4. Comprometemo-nos a **executar os serviços em estrita conformidade com o Edital**, seus anexos, normas técnicas aplicáveis e determinações da Administração Pública;
5. **O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias**, contados a partir da data de sua apresentação;
6. Caso sejamos declarados vencedores, **assumimos o compromisso de assinar o contrato** nos prazos e condições estabelecidos pela Administração.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Luís – MA, 09 de janeiro de 2026.

**LUCAS
GONCALO
ARAUJO
OLIVEIRA:0
5412783392**

Digitally signed by LUCAS
GONCALO ARAUJO
OLIVEIRA:05412783392
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=
Reproçao Electronica, ou=
Certificado Digital, ou=Certificado
PE A1, cn=LUCAS GONCALO
ARAUJO OLIVEIRA:05412783392
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.01.09 16:17:09-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.3

LUCAS GONÇALO ARAÚJO OLIVEIRA
Engenheiro Civil – Representante Legal
CREA-MA nº 1114204331
CPF nº 054.127.833-92

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	744
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	306/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRUZ	1.127.000,00	100,00
1.1	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO	3.744,22	0,33
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	47.935,02	4,25
1.3	SERVIÇOS INICIAIS	1.680,34	0,15
1.4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	44.725,89	3,97
1.5	MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÕES PARA CONTENÇÕES	12.003,04	1,07
1.6	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	566.251,35	50,24
1.7	ALVENARIA E PAINÉIS	75.765,69	6,72
1.8	PISOS	86.377,71	7,66
1.9	PAISAGISMO	6.063,89	0,54
1.10	REVESTIMENTO	87.172,74	7,73
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	112.377,18	9,97
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.864,66	0,52
1.13	PINTURA	39.840,29	3,54
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	37.197,98	3,30

VALOR BDI TOTAL: 235.304,83 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 891.695,17

VALOR TOTAL: 1.127.000,00

Um Milhão Cento e Vinte e Sete Mil reais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
 LOCAL: BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CRUZ						1.127.000,00
1.1	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO						3.744,22
1.1.1	MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	2.961,97	782,25	3.744,22	3.744,22
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						47.935,02
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	6.320,05	1.669,12	7.989,17	47.935,02
1.3	SERVIÇOS INICIAIS						1.680,34
1.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	295,40	78,01	373,41	1.680,34
1.4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM						44.725,89
1.4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	266,16	14,44	3,81	18,25	4.857,42
1.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.129,30	2,62	0,69	3,31	7.047,98
1.4.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	266,16	1,36	0,35	1,71	455,13
1.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	266,16	8,38	2,21	10,59	2.818,63
1.4.5	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	1.065,90	12,20	3,22	15,42	16.436,17
1.4.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.065,90	1,36	0,35	1,71	1.822,68
1.4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.065,90	8,38	2,21	10,59	11.287,88
1.5	MOVIMENTO DE TERRA - ESCAVAÇÕES PARA CONTENÇÕES						12.003,04
1.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	102,45	92,69	24,47	117,16	12.003,04
1.6	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA						566.251,35
1.6.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.330,40	12,83	3,38	16,21	70.195,78

FLS. Nº 245
 PRO. Nº 06/2022
 RUBRICA: 6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAUÍMA.

DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

LOCAL: BARÃO DE GRAJAUÍMA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAUÍMA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI		
1.6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.850,02	12,10	3,19	15,29	74.156,80
1.6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.692,00	10,84	2,86	13,70	50.580,40
1.6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.077,90	9,12	2,40	11,52	12.417,40
1.6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,50	8,84	2,33	11,17	173,13
1.6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.740,80	13,51	3,56	17,07	29.715,45
1.6.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESTRUTURAS RETANGULARES E SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA.	M2	2.420,89	30,05	7,93	37,98	91.945,40
1.6.8	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	345,74	503,69	133,02	636,71	220.136,11
1.6.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	345,74	38,74	10,23	48,97	16.930,88
1.7	ALVENARIA E PAINES						75.765,69
1.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	803,88	74,56	19,69	94,25	75.765,69
1.8	PISOS						86.377,71
1.8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	326,82	29,10	7,68	36,78	12.020,43
1.8.2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	326,82	122,40	32,32	154,72	50.565,59
1.8.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	144,78	130,00	34,33	164,33	23.791,69
1.9	PAISAGISMO						6.063,89
1.9.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	176,43	6,30	1,66	7,96	1.404,38
1.9.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	176,43	20,90	5,51	26,41	4.659,50
1.10	REVESTIMENTO						87.173,74
1.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.607,76	7,93	2,09	10,02	16.109,75

FLS. Nº 246
12025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚMA.
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
 LOCAL: BARÃO DE GRAJAÚMA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚMA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI		
1.10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.607,76	34,97	9,23	44,20	71.062,99
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						112.377,18
1.11.1	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=6,0M REV 01	UND	19,00	3.615,53	954,86	4.570,39	86.837,41
1.11.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00	39,43	10,41	49,84	996,80
1.11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	17,06	4,50	21,56	431,20
1.11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	9,03	2,38	11,41	3.993,50
1.11.5	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	26,00	155,50	41,06	196,56	5.110,56
1.11.6	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	77,56	20,48	98,04	294,12
1.11.7	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K, IP65, DA TASCIBRA OU SIMILAR	UND	4,00	25,56	6,75	32,31	129,24
1.11.8	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90° C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.050,00	9,84	2,59	12,43	13.051,50
1.11.9	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	12,00	48,69	12,85	61,54	738,48
1.11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	9,80	2,58	12,38	61,90
1.11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,45	3,02	14,47	86,82
1.11.12	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	167,48	44,23	211,71	211,71
1.11.13	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	16,34	4,31	20,65	61,95
1.11.14	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	2,00	116,89	30,87	147,76	295,52
1.11.15	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20* KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	60,50	15,97	76,47	76,47
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						32.278,78
1.12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	142,00	18,27	4,82	23,09	3.278,78

FL. Nº 24
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA 20



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
 DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
 LOCAL: BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI		
1.12.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,35	1,94	9,29	27,87
1.12.3	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,47	2,50	11,97	11,97
1.12.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,14	2,41	11,55	11,55
1.12.5	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,73	2,56	12,29	12,29
1.12.6	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.907,39	503,74	2.411,13	2.411,13
1.12.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	87,87	23,20	111,07	111,07
1.13	PINTURA						39.840,29
1.13.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.607,76	10,52	2,77	13,29	21.367,13
1.13.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.607,76	9,09	2,40	11,49	18.473,16
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						37.197,98
1.14.1	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	23,70	1.088,06	287,35	1.375,41	32.597,21
1.14.2	BANCO EM MADEIRA COM DESNIVEL SUAVE COM MEDIDAS 300X30CM, FIXADO NA MURETA DO CANTEIRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00	414,57	109,48	524,05	2.620,25
1.14.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	326,82	4,80	1,26	6,06	1.980,52
VALOR BDI TOTAL:							235.304,83
VALOR ORÇAMENTO:							991.695,17
VALOR TOTAL:							1.127.000,00
Um Milhão Cento e Vinte e Sete Mil reais							

FLS. Nº 748
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 10

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	749
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA:	6

1.1.1. CPU - 001 MOBILIZAÇÃO DESMOBILIZAÇÃO (UND)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041992	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00255124	800.000,00	2.040,99
00036530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00200000	387.219,50	774,43
TOTAL Equipamento:						2.815,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,40000000	27,14	146,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						146,55

VALOR:	2.961,97
VALOR ENCARGOS (90.08%):	50,27
VALOR MÃO DE OBRA:	106,13
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	2.815,41

1.2.1. CPU 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	26,00000000	27,04	703,04
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,00000000	96,68	2.707,04
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	29,60000000	98,31	2.909,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6.320,05

VALOR:	6.320,05
VALOR ENCARGOS (90.08%):	2.913,12
VALOR MÃO DE OBRA:	6.146,28
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.3.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	235,52	235,52
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	35,27	0,39
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	18,89	0,24
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	5,62	18,03
TOTAL Material:						254,18

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.

FLS. Nº 750
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33561000	27,69	9,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95081000	22,46	21,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						30,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	21,17	10,58
TOTAL Serviço:						10,58

VALOR:	295,40
VALOR ENCARGOS (90.08%):	11,17
VALOR MÃO DE OBRA:	23,56
VALOR MATERIAL:	258,76
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.4.1. 101124 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01950000	67,26	1,31
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01150000	182,03	2,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02635000	22,46	0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1,25000000	8,36	10,45
TOTAL Serviço:						10,45

VALOR:	14,44
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,08
VALOR MÃO DE OBRA:	2,24
VALOR MATERIAL:	4,64
VALOR EQUIPAMENTOS:	6,68

1.4.2. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00390000	71,77	0,27



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	752
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00900000	261,90	2,35
-------	---	--------	-----	------------	--------	------

TOTAL Equipamento Custo Horário: 2,62

VALOR:	2,62
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,13
VALOR MÃO DE OBRA:	0,28
VALOR MATERIAL:	1,26
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,99

1.4.3. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	79,96	0,47
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	241,35	0,72

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00765000	22,46	0,17

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 0,17

VALOR:	1,36
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,13
VALOR MÃO DE OBRA:	0,27
VALOR MATERIAL:	0,28
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,69

1.4.4. 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01600000	71,34	1,14
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	310,94	1,24
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01500000	91,24	1,36
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	247,40	1,48
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,02300000	91,34	2,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	752
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	6

96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00300000	220,84	0,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						7,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01785000	22,46	0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,40	

VALOR:	8,38
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,76
VALOR MÃO DE OBRA:	1,59
VALOR MATERIAL:	1,44
VALOR EQUIPAMENTOS:	4,75

1.4.5. 101206 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89877	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHI	0,01820000	83,54	1,52
89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	SINAPI	CHP	0,02460000	320,15	7,87
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00290000	81,96	0,23
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01140000	202,84	2,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					11,93	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01215500	22,46	0,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,27	

VALOR:	12,20
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,65
VALOR MÃO DE OBRA:	1,36
VALOR MATERIAL:	5,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	5,35

1.4.6. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00600000	79,96	0,47
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	241,35	0,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,19	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	753
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00765000	22,46	0,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,17	
VALOR:					1,36	
VALOR ENCARGOS (90.08%):					0,13	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,27	
VALOR MATERIAL:					0,28	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,69	

1.4.7. 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01600000	71,34	1,14
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	310,94	1,24
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01500000	91,24	1,36
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00600000	247,40	1,48
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,02300000	91,34	2,10
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00300000	220,84	0,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:					7,98	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01785000	22,46	0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,40	
VALOR:					8,38	
VALOR ENCARGOS (90.08%):					0,76	
VALOR MÃO DE OBRA:					1,59	
VALOR MATERIAL:					1,44	
VALOR EQUIPAMENTOS:					4,75	

1.5.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05100000	28,04	29,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,81500000	22,46	63,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					92,69	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	254
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	6

VALOR:	92,69
VALOR ENCARGOS (90.08%):	28,20
VALOR MÃO DE OBRA:	59,47
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.6.1. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,44	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,20	0,19
TOTAL Material:						0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01161000	22,94	0,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07110000	27,83	1,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,93	9,93
TOTAL Serviço:						9,93

VALOR:	12,83
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,00
VALOR MÃO DE OBRA:	2,12
VALOR MATERIAL:	9,73
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.6.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,44	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	0,20	0,14
TOTAL Material:						0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00828000	22,94	0,18
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05049000	27,83	1,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,90	9,90
TOTAL Serviço:						9,90

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	855
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	306/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	b

VALOR:	12,10
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,66
VALOR MÃO DE OBRA:	1,38
VALOR MATERIAL:	10,08
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.6.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,44	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,20	0,10
TOTAL Material:						0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00576000	22,94	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03528000	27,83	0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,15	9,15
TOTAL Serviço:						9,15

VALOR:	10,84
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,44
VALOR MÃO DE OBRA:	0,92
VALOR MATERIAL:	9,50
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.6.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,44	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,20	0,07
TOTAL Material:						0,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00378000	22,94	0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02313000	27,83	0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,85	7,85
TOTAL Serviço:						7,85

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025		
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº	756
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
		RUBRICA:	6

VALOR:	9,12
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,27
VALOR MÃO DE OBRA:	0,57
VALOR MATERIAL:	8,28
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.6.5. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,44	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,20	0,04
TOTAL Material:						0,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00288000	22,94	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01746000	27,83	0,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,78	7,78
TOTAL Serviço:						7,78

VALOR:	8,84
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,20
VALOR MÃO DE OBRA:	0,41
VALOR MATERIAL:	8,25
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.6.6. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,44	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,20	0,23
TOTAL Material:						0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01575000	22,94	0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09621000	27,83	2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,77	9,77
TOTAL Serviço:						9,77



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025		
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº	757
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA. Nº 106/2025		

RUBRICA: 6

VALOR:	13,51
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,51
VALOR MÃO DE OBRA:	3,18
VALOR MATERIAL:	8,85
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.6.7. CPU 003 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS RETANGULARES E SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	15,31	3,00
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,64500000	5,89	3,79
TOTAL Equipamento:					6,79	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	9,02	0,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	22,88	0,43
TOTAL Material:					0,46	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,85	2,28
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27450000	27,69	7,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,88	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,05380000	240,32	12,92
TOTAL Serviço:					12,92	

VALOR:	30,05
VALOR ENCARGOS (90.08%):	3,92
VALOR MÃO DE OBRA:	8,25
VALOR MATERIAL:	11,11
VALOR EQUIPAMENTOS:	6,79

1.6.8. 00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,00000000	503,69	503,69
TOTAL Material:					503,69	

VALOR:	503,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	503,69

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	758
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00

1.6.9. 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,43	0,05
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	1,17	0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,15

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	27,69	6,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	28,04	6,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14325000	22,46	25,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					38,59	

VALOR:	38,74
VALOR ENCARGOS (90.08%):	11,77
VALOR MÃO DE OBRA:	24,81
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,12

1.7.1. 103337 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034599	BLOCO DE VEDAÇÃO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	13,60000000	2,49	33,86
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	37,99	0,18
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	2,46	1,03
TOTAL Material:					35,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89000000	28,04	24,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40500000	22,46	9,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					34,04	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00870000	627,53	5,45
TOTAL Serviço:					5,45	

VALOR:	74,56
VALOR ENCARGOS (90.08%):	11,38
VALOR MÃO DE OBRA:	23,98
VALOR MATERIAL:	38,69
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.

FLS. Nº 759
 PROC. Nº 10612025
 RUBRICA: 10

1.8.1. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,21000000	15,04	3,15
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,83	0,41
TOTAL Material:						3,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	28,04	5,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11300000	22,46	2,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	555,27	17,21
TOTAL Serviço:						17,21

VALOR:	29,10
VALOR ENCARGOS (90.08%):	3,46
VALOR MÃO DE OBRA:	7,29
VALOR MATERIAL:	18,28
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,06

1.8.2. 103913 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00429500	8,70	0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	15,30	6,12
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM. EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,12715700	489,89	62,29
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00177000	18,89	0,03
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05133300	3,87	0,19
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06416700	16,40	1,05
TOTAL Material:						69,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº <u>260</u>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº <u>106/2025</u>
		RUBRICA: <u>10</u>

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02880540	27,69	0,79
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05867910	28,04	1,64
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08087495	22,46	1,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,24

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02337300	54,63	1,27
97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	3,03	3,03
97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,20000000	14,85	32,67
97116	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,52600000	21,83	11,48
					TOTAL Serviço:	48,45

VALOR:	122,40
VALOR ENCARGOS (90.08%):	3,68
VALOR MÃO DE OBRA:	7,74
VALOR MATERIAL:	110,90
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.8.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	10,00000000	1,89	18,90
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	UN	6,25000000	10,99	68,68
					TOTAL Material:	87,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	28,04	16,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	22,46	25,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,42

VALOR:	130,00
VALOR ENCARGOS (90.08%):	13,02
VALOR MÃO DE OBRA:	27,46
VALOR MATERIAL:	87,58
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.9.1. 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003123	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	SINAPI	KG	0,10000000	2,44	0,24
00038125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	SINAPI	KG	2,50000000	1,79	4,47
					TOTAL Material:	4,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº <u>761</u>
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROC. Nº <u>10612025</u>
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA: <u>10</u>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	

88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01422000	27,68	0,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05363500	22,46	1,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 1,59

VALOR:	6,30
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,48
VALOR MÃO DE OBRA:	1,01
VALOR MATERIAL:	4,72
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.9.2. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	16,95

TOTAL Material: 16,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03519000	27,68	0,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13294000	22,46	2,98

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 3,95

VALOR:	20,90
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,20
VALOR MÃO DE OBRA:	2,51
VALOR MATERIAL:	16,94
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.10.1. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15850000	28,04	4,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05270000	22,46	1,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 5,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	626,18	2,31

TOTAL Serviço: 2,31

VALOR:	7,93
VALOR ENCARGOS (90.08%):	2,04
VALOR MÃO DE OBRA:	4,27
VALOR MATERIAL:	1,54
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.10.2. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONS: RUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. N°	762
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025	PROC. N°	10612025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	lp
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	28,04	12,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15030000	22,46	3,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						16,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	497,75	18,71
TOTAL Serviço:						18,71
VALOR:						34,97
VALOR ENCARGOS (90.08%):						6,13
VALOR MÃO DE OBRA:						12,93
VALOR MATERIAL:						15,89
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,07

1.11.1. CPU 004 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=6,0M REV 01 (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I13535	Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 5.000 k, IP 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar	ORSE	un	1,00000000	1.930,84	1.930,84
I01872	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B	ORSE	un	1,00000000	1.622,29	1.622,29
TOTAL Material:						3.553,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	25,55	35,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85000000	31,33	26,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						62,40
VALOR:						3.615,53
VALOR ENCARGOS (90.08%):						20,33
VALOR MÃO DE OBRA:						42,89
VALOR MATERIAL:						3.553,13
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

1.11.2. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V; EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	4,44	0,09
00002510	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	38,60	38,60
TOTAL Material:						38,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01176000	25,55	0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01428000	31,33	0,44

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.

FLS. Nº 763
PROC. Nº 10612025
RUBRICA: 10

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,74
VALOR:	39,43
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,25
VALOR MÃO DE OBRA:	0,52
VALOR MATERIAL:	38,69
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.3. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,44	2,68
TOTAL Material:					2,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06370000	25,55	1,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07735000	31,33	2,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,04

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 . FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	10,34	10,34
TOTAL Serviço:					10,34

VALOR:	17,06
VALOR ENCARGOS (90.08%):	3,38
VALOR MÃO DE OBRA:	7,11
VALOR MATERIAL:	6,87
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.4. 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,44	2,48
TOTAL Material:					2,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10450000	25,55	2,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12420000	31,33	3,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,55

VALOR:	9,03
VALOR ENCARGOS (90.08%):	2,17
VALOR MÃO DE OBRA:	4,57
VALOR MATERIAL:	2,48
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.

IS. Nº 764
RGE. Nº 106/2025
RUBRICA: 10

1.11.5. 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	0,68	26,30
TOTAL Material:						26,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14174000	28,04	32,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84719500	22,46	19,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						51,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	722,10	20,07
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	432,91	1,68
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01750000	2.730,40	47,78
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	240,12	8,64
TOTAL Serviço:						78,17

VALOR:	155,50
VALOR ENCARGOS (90.08%):	28,33
VALOR MÃO DE OBRA:	59,75
VALOR MATERIAL:	65,13
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,34

1.11.6. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	66,51	66,51
TOTAL Material:						66,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17388000	25,55	4,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21114000	31,33	6,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,05

VALOR:	77,56
--------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	865
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

VALOR ENCARGOS (90.08%):	3,66
VALOR MÃO DE OBRA:	7,72
VALOR MATERIAL:	66,50
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.7. CPU 005 REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMÍNIO, VIDRO TEMPERADO, POTÊNCIA 20W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K, IP65, DA TASHIBRA OU SIMILAR (UND)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111987 Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Tashibra ou similar	ORSE	un	1,00000000	19,78	19,78
TOTAL Material:					19,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09114000	25,55	2,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11067000	31,33	3,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,78

VALOR:	25,56
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,92
VALOR MÃO DE OBRA:	4,04
VALOR MATERIAL:	19,77
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.8. CPU 006 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90° C FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103817 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	ORSE	m	1,02000000	2,97	3,02
TOTAL Material:					3,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	25,55	2,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13200000	31,33	4,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,82

VALOR:	9,84
VALOR ENCARGOS (90.08%):	2,26
VALOR MÃO DE OBRA:	4,76
VALOR MATERIAL:	3,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.9. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	44,98	47,22
TOTAL Material:					47,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	266
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	206/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	24

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02317000	25,55	0,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02813500	31,33	0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,47
VALOR:						48,69
VALOR ENCARGOS (90.08%):						0,50
VALOR MÃO DE OBRA:						1,02
VALOR MATERIAL:						47,23
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

1.11.10. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,41	7,41
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,84	0,84
TOTAL Material:					8,25	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02464000	25,55	0,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02992000	31,33	0,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,55	
VALOR:					9,80	
VALOR ENCARGOS (90.08%):					0,51	
VALOR MÃO DE OBRA:					1,09	
VALOR MATERIAL:					8,24	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

1.11.11. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	7,41	7,41
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,10	1,10
TOTAL Material:					8,51	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04641000	25,55	1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05635500	31,33	1,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,94	
VALOR:					11,45	
VALOR ENCARGOS (90.08%):					0,97	
VALOR MÃO DE OBRA:					2,05	
VALOR MATERIAL:					8,51	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.

FLS. Nº 767
PROC. Nº 2061/2025
RUBRICA: 6

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00

1.11.12. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,18	0,72
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	98,96	98,96
TOTAL Material:						99,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06631000	25,55	27,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29480500	31,33	40,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						67,80

VALOR:	167,48
VALOR ENCARGOS (90.08%):	22,43
VALOR MÃO DE OBRA:	47,35
VALOR MATERIAL:	99,67
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.13. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,83	2,83
TOTAL Material:						2,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20370000	25,55	5,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24735000	31,33	7,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	637,53	0,57
TOTAL Serviço:						0,57

VALOR:	16,34
VALOR ENCARGOS (90.08%):	4,32
VALOR MÃO DE OBRA:	9,13
VALOR MATERIAL:	3,26
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.14. CPU 007 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. N°	468
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025	PROC. N°	106/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		

00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	114,23	114,23
TOTAL Material:						114,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	31,33	2,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,66

VALOR:	116,89
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,91
VALOR MÃO DE OBRA:	1,93
VALOR MATERIAL:	114,23
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.11.15. CPU 008 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	57,84
TOTAL Material:					57,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	31,33	2,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,66

VALOR:	60,50
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,91
VALOR MÃO DE OBRA:	1,93
VALOR MATERIAL:	57,84
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.12.1. 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04410000	1,94
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	9,30
TOTAL Material:					9,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17019000	22,36	3,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17019000	27,28	4,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,44

VALOR:	18,27
VALOR ENCARGOS (90.08%):	2,72
VALOR MÃO DE OBRA:	5,72
VALOR MATERIAL:	9,84
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025		
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	FLS. Nº	769
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	PROC. Nº	106/2025
		RUBRICA:	10

1.12.2. 89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	46,24	0,43
0000356	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,51	2,51
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	1,94	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	52,39	0,57
TOTAL Material:						3,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07731000	22,36	1,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07731000	27,28	2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,82

VALOR:	7,35
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,22
VALOR MÃO DE OBRA:	2,58
VALOR MATERIAL:	3,54
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.12.3. 89496 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	46,24	0,43
00001923	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,63	4,63
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	1,94	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	52,39	0,57
TOTAL Material:						5,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07731000	22,36	1,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07731000	27,28	2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,82

VALOR:	9,47
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,22
VALOR MÃO DE OBRA:	2,58
VALOR MATERIAL:	5,66
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.12.4. 89493 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	46,24	0,43



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025		
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº <u>770</u>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº <u>106/2025</u>	RUBRICA: <u>0</u>

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003501	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	1,94
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	52,39
TOTAL Material:					5,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07731000	22,36	1,72
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07731000	27,28	2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				3,82

VALOR:	9,14
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,22
VALOR MÃO DE OBRA:	2,58
VALOR MATERIAL:	5,33
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.12.5. 103974 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00820000	46,24
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01200000	1,94
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	52,39
TOTAL Material:					6,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07038000	22,36	1,57
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07038000	27,28	1,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				3,48

VALOR:	9,73
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,12
VALOR MÃO DE OBRA:	2,36
VALOR MATERIAL:	6,26
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.12.6. 102116 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000734	BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H	SINAPI	UN	1,00000000	1.772,86
TOTAL Equipamento:					1.772,86

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. N°	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025	RUBRICA:	
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. N°	774
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. N°	10612025
		FLS. N°	
		RUBRICA:	10

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,46	5,84
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,28	1,12
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	0,20000000	5,17	1,03
TOTAL Material:						7,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44310000	25,55	11,32
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98180000	22,36	44,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53805000	31,33	16,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98180000	27,28	54,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					126,54	

VALOR:	1.907,39
VALOR ENCARGOS (90.08%):	40,96
VALOR MÃO DE OBRA:	86,37
VALOR MATERIAL:	7,99
VALOR EQUIPAMENTOS:	1.772,85

1.12.7. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	13,37	0,17
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	76,11	76,11
TOTAL Material:						76,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23355000	22,36	5,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23355000	27,28	6,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,59	

VALOR:	87,87
VALOR ENCARGOS (90.08%):	3,73
VALOR MÃO DE OBRA:	7,86
VALOR MATERIAL:	76,28
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.13.1. 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	0,91	0,03
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	2,71	1,97
TOTAL Material:						2,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---	-------	------	--------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	

FLS. Nº 772
 PROC. Nº 106/2025
 RUBRICA: 6

Código	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23201000	29,53	6,85
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07470000	22,46	1,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,52
VALOR:						10,52
VALOR ENCARGOS (90.08%):						2,61
VALOR MÃO DE OBRA:						5,49
VALOR MATERIAL:						2,01
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

1.13.2. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	12,85	3,44
TOTAL Material:						3,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	29,53	4,57
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04820000	22,46	1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,65
VALOR:						9,09
VALOR ENCARGOS (90.08%):						1,73
VALOR MÃO DE OBRA:						3,64
VALOR MATERIAL:						3,44
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

1.14.1. 99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

Material	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	1,40000000	8,55	11,97
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00300000	22,61	0,06
00011964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	2,24	7,46
00013246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	5,00000000	0,42	2,10
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	3,40900000	34,98	119,24
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	M	3,14900000	12,15	38,26
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,85500000	29,76	25,44
00034391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	0,99800000	744,19	742,70
TOTAL Material:						947,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,47860000	22,94	56,85
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,01770000	27,83	83,98



RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº <u>773</u>
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROC. Nº <u>1061/2025</u>
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA: <u>6</u>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	140,83
VALOR:	1.088,06
VALOR ENCARGOS (90.08%):	44,15
VALOR MÃO DE OBRA:	93,13
VALOR MATERIAL:	947,24
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.14.2. CPU 009 BANCO EM MADEIRA COM DESNÍVEL SUAVE COM MEDIDAS 300X30CM, FIXADO NA MURETA DO CANTEIRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	6,00000000	0,91	5,46
00004334	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	8,00000000	17,75	142,00
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,00000000	32,78	98,34
00010481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	L	0,20000000	37,03	7,40
TOTAL Material:						253,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70000000	22,85	61,69
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,60000000	27,69	99,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						161,37

VALOR:	414,57
VALOR ENCARGOS (90.08%):	51,00
VALOR MÃO DE OBRA:	107,58
VALOR MATERIAL:	253,20
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

1.14.3. 99804 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	L	0,00600000	12,82	0,07
TOTAL Material:						0,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21080000	22,46	4,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,73

VALOR:	4,80
VALOR ENCARGOS (90.08%):	1,39
VALOR MÃO DE OBRA:	2,92
VALOR MATERIAL:	0,08
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	774
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373. SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,08	14,08
TOTAL Mão de Obra:					14,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18

VALOR:	22,94
VALOR ENCARGOS (90.08%):	6,76
VALOR MÃO DE OBRA:	14,26
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,08	14,08
TOTAL Mão de Obra:					14,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	775
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	b

TOTAL Serviço:	0,23
VALOR:	22,85
VALOR ENCARGOS (90.08%):	6,78
VALOR MÃO DE OBRA:	14,31
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	KG	1,00000000	42,30
TOTAL Material:					42,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54917650	12,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,33
VALOR:					54,63
VALOR ENCARGOS (90.08%):					3,62
VALOR MÃO DE OBRA:					7,62
VALOR MATERIAL:					42,30
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	2,80
TOTAL Material:					2,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00441900	0,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500650	0,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,23
VALOR:					3,03
VALOR ENCARGOS (90.08%):					0,08
VALOR MÃO DE OBRA:					0,15
VALOR MATERIAL:					2,80
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	77,86
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	177,97
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	192,52000000	159,79

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	776
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	PROC. Nº	206.12025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA:	6

TOTAL Material:	415,62
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,43500000	22,46	211,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					211,91	

VALOR:	627,53
VALOR ENCARGOS (90.08%):	62,18
VALOR MÃO DE OBRA:	131,15
VALOR MATERIAL:	415,62
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

7292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	0,37	1,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	1,84	1,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,20	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	68,30	79,22
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,04	181,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,83	162,56
TOTAL Material:					422,84	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,70000000	26,56	71,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					71,71	

VALOR:	497,75
VALOR ENCARGOS (90.08%):	24,41
VALOR MÃO DE OBRA:	51,46
VALOR MATERIAL:	422,83
VALOR EQUIPAMENTOS:	2,07

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	69,18	65,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	0,83	350,78
TOTAL Material:					415,80	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,36700000	22,46	210,38

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	FLS. Nº <u>777</u>
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROC. Nº <u>106/2025</u>
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA: <u>6</u>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	210,38
VALOR:	626,18
VALOR ENCARGOS (90.08%):	61,73
VALOR MÃO DE OBRA:	130,20
VALOR MATERIAL:	415,81
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,88000000	0,37	1,06
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	1,84	1,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,66

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTOS DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	9,39	182,54
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,08000000	68,30	73,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	486,00000000	0,83	403,38
TOTAL Material:					659,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25000000	26,56	59,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					59,76	

VALOR:	722,10
VALOR ENCARGOS (90.08%):	20,34
VALOR MÃO DE OBRA:	42,89
VALOR MATERIAL:	659,66
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,73

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	68,30	73,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,83	400,85
TOTAL Material:					473,93	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,28450000	22,46	163,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					163,60	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025		
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº	778
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
		RUBRICA:	10

VALOR:	637,53
VALOR ENCARGOS (90.08%):	48,00
VALOR MÃO DE OBRA:	101,25
VALOR MATERIAL:	473,93
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	0,37	1,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,08000000	1,84	1,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,29

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	69,18	70,56
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,52000000	0,83	285,12
TOTAL Material:						355,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,78400000	26,56	73,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						73,94

VALOR:	432,91
VALOR ENCARGOS (90.08%):	25,17
VALOR MÃO DE OBRA:	53,07
VALOR MATERIAL:	355,66
VALOR EQUIPAMENTOS:	2,13

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,72000000	0,37	1,37
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,13000000	1,84	2,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,44

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	68,30	92,88
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	0,83	381,67
TOTAL Material:						474,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº <u>379</u>	
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº <u>306/2025</u>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA	RUBRICA: <u>10</u>	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91000000	26,56	77,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						77,28
VALOR:						555,27
VALOR ENCARGOS (90.08%):						26,30
VALOR MÃO DE OBRA:						55,47
VALOR MATERIAL:						474,54
VALOR EQUIPAMENTOS:						2,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						8,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,90	18,90
TOTAL Mão de Obra:						18,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:						0,25
VALOR:						27,83
VALOR ENCARGOS (90.08%):						9,08
VALOR MÃO DE OBRA:						19,15
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	19,44	0,48
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81600000	0,20	0,56
TOTAL Material:						1,04
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	780
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	DATA:	14

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01548000	22,94	0,35
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09495000	27,83	2,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,99

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,77	10,77
TOTAL Serviço:					10,77	
VALOR:					14,80	
VALOR ENCARGOS (90.08%):					1,81	
VALOR MÃO DE OBRA:					3,83	
VALOR MATERIAL:					9,17	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

97090 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	19,44	0,21
00007155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M ²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M ²	0,55500000	19,42	10,77
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,45500000	6,35	2,88
TOTAL Material:					13,86	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00990000	22,94	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02790000	27,83	0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,99	
VALOR:					14,85	
VALOR ENCARGOS (90.08%):					0,31	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,66	
VALOR MATERIAL:					13,87	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,85	0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.

FLS. Nº 782
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: _____

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,67	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,19	16,19
TOTAL Mão de Obra:					16,19	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
TOTAL Serviço:					0,69	

VALOR:	25,55
VALOR ENCARGOS (90.08%):	8,00
VALOR MÃO DE OBRA:	16,88
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					7,99	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,08	14,08
TOTAL Mão de Obra:					14,08	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:					0,29	

VALOR:	22,36
VALOR ENCARGOS (90.08%):	6,81
VALOR MÃO DE OBRA:	14,37
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº	782
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROC. Nº	106/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	b
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:						8,68

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,08	14,08
TOTAL Mão de Obra:					14,08	

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18	

VALOR:	22,94
VALOR ENCARGOS (90.08%):	6,76
VALOR MÃO DE OBRA:	14,26
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

97116 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00042402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	1,00000000	8,25	8,25
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,76046000	6,35	4,82
TOTAL Material:					13,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30411900	27,83	8,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01367650	22,46	0,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					8,76	

VALOR:	21,83
VALOR ENCARGOS (90.08%):	2,85
VALOR MÃO DE OBRA:	6,00
VALOR MATERIAL:	13,07
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	-------	--------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	983
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	206/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

TOTAL Serviço: 0,37

VALOR:	0,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,37

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12

TOTAL Serviço: 1,84

VALOR:	1,84
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,72

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	5.120,90	0,30

TOTAL Equipamento: 0,30

VALOR:	0,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,30

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. Nº 787
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROC. Nº 106/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA: 10
CLIENTE:	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	5.120,90	0,07

TOTAL Equipamento: 0,07

VALOR: 0,07

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,07

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.120,90	0,35

TOTAL Equipamento: 0,35

VALOR: 0,35

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,35

89229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	0,90	1,12

TOTAL Especiais: 1,12

VALOR: 1,12

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.

FLS. Nº 785
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 6

TOTAL Serviço:	1,54
VALOR:	1,54
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,54

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,45	1,45
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,25	2,25

TOTAL Serviço:	5,24
VALOR:	5,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	3,00

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	20.830,77	1,24

TOTAL Equipamento:	1,24
VALOR:	1,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,24

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	20.830,77	0,30

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	286
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA:	PO

TOTAL Equipamento:	0,30
VALOR:	0,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,30

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	20.830,77	1,45

TOTAL Equipamento:	1,45
VALOR:	1,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,45

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	0,90	2,25

TOTAL Especiais:	2,25
VALOR:	2,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	31,99	28,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,79
--	-------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,89	27,89
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,34	4,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	157
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA:	10

91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,75		10,75
-------	--	--------	---	------------	-------	--	-------

TOTAL Serviço:		42,98
VALOR:		71,77
VALOR ENCARGOS (90.08%):		10,45
VALOR MÃO DE OBRA:		22,04
VALOR MATERIAL:		0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:		42,99

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	31,99	28,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					28,79	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91380	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	27,89	27,89
91382	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,34	4,34
91381	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,75	10,75
91383	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,30	50,30
91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	139,83	139,83

TOTAL Serviço:		233,11
VALOR:		261,90
VALOR ENCARGOS (90.08%):		10,45
VALOR MÃO DE OBRA:		22,04
VALOR MATERIAL:		139,82
VALOR EQUIPAMENTOS:		93,30

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CAÇAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006030	73.298,23	4,41

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. N° 788
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025	PROC. N° 106/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA: 10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	

00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003420	686.702,68	23,48
----------	--	--------	----	------------	------------	-------

TOTAL Equipamento: 27,89

VALOR: 27,89

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 27,89

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000590	73.298,23	0,43
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	686.702,68	3,91

TOTAL Equipamento: 4,34

VALOR: 4,34

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 4,34

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001460	73.298,23	1,07
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	686.702,68	9,68

TOTAL Equipamento: 10,75

VALOR: 10,75

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 10,75

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00008490	73.298,23	6,22
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006420	686.702,68	44,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	789
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

TOTAL Equipamento:	50,30
VALOR:	50,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	50,30

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	23,70000000	5,90	139,83
TOTAL Material:					139,83	

VALOR:	139,83
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	139,83
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	31,99	28,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					28,79	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	36,63	36,63
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,21	5,21
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,91	12,91
TOTAL Serviço:					54,75	

VALOR:	83,54
VALOR ENCARGOS (90.08%):	10,45
VALOR MÃO DE OBRA:	22,03
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	54,77

89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA:

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE FRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.			
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	790	
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	PROC. Nº	306/2025	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA:	10	

88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	31,99	28,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						28,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89870	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	36,63	36,63
89872	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,21	5,21
89871	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,91	12,91
89873	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	62,74	62,74
89874	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	H	1,00000000	173,87	173,87

TOTAL Serviço: 291,36

VALOR:	320,15
VALOR ENCARGOS (90.08%):	10,45
VALOR MÃO DE OBRA:	22,03
VALOR MATERIAL:	173,86
VALOR EQUIPAMENTOS:	117,52

89870 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIÇÃO. AF_12/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO "36000" KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS "3,56" M, POTENCIA "286" CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00003420	695.285,04	23,77
00037743	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00006030	213.383,28	12,86

TOTAL Equipamento: 36,63

VALOR:	36,63
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	36,63

89872 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	791
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00000570	695.285,04	3,96
00037743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00000590	213.383,28	1,25

TOTAL Equipamento: 5,21

VALOR: 5,21

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 5,21

89871 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00001410	695.285,04	9,80
00037743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00001460	213.383,28	3,11

TOTAL Equipamento: 12,91

VALOR: 12,91

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 12,91

89873 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037762	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	UN	0,00006420	695.285,04	44,63
00037743	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	UN	0,00008490	213.383,28	18,11

TOTAL Equipamento: 62,74

VALOR: 62,74

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR MÃO DE OBRA: 0,00

VALOR MATERIAL: 0,00

VALOR EQUIPAMENTOS: 62,74

89874 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	FLS. N° 732
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 003/2025	PROC. N° 106/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA: b
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	

00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	29,47000000	5,90	173,87
----------	---	--------	---	-------------	------	--------

TOTAL Material: 173,87

VALOR:	173,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	173,87
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	31,07	27,96		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 27,96

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	28,12	28,12
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,39	4,39
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,87	10,87

TOTAL Serviço: 43,38

VALOR:	71,34
VALOR ENCARGOS (90.08%):	10,05
VALOR MÃO DE OBRA:	21,22
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	43,38

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	31,07	27,96		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 27,96

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	28,12	28,12
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,39	4,39



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº <u>793</u>	
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº <u>1062025</u>	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA: <u>10</u>	

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	10,87	10,87
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	49,86	49,86
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	189,74	189,74

TOTAL Serviço:	282,98
VALOR:	310,94
VALOR ENCARGOS (90.08%):	10,05
VALOR MÃO DE OBRA:	21,22
VALOR MATERIAL:	189,73
VALOR EQUIPAMENTOS:	93,25

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	686.702,68	23,55
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	82.950,00	4,57

TOTAL Equipamento:	28,12
VALOR:	28,12
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	28,12

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	686.702,68	3,91
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	82.950,00	0,48

TOTAL Equipamento:	4,39
VALOR:	4,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº <u>794</u>
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº <u>106/2025</u>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA: <u>6</u>

VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	4,39

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	686.702,68	9,68
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	82.950,00	1,19

TOTAL Equipamento:	10,87
VALOR:	10,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	10,87

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	686.702,68	44,15
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	82.950,00	5,71

TOTAL Equipamento:	49,86
VALOR:	49,86
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	49,86

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	5,90	189,74

TOTAL Material:	189,74
VALOR:	189,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	189,74
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	795
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	10

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01380000	71,77	0,99
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01980000	261,90	5,18
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01050000	69,21	0,72
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00830000	178,28	1,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						8,36

VALOR:	8,36
VALOR ENCARGOS (90.08%):	0,50
VALOR MÃO DE OBRA:	1,06
VALOR MATERIAL:	3,14
VALOR EQUIPAMENTOS:	3,81

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,90	18,90
TOTAL Mão de Obra:					18,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº 396
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	PROC. Nº 306/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA: 6

95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:						0,32
VALOR:						27,76
VALOR ENCARGOS (90.08%):						9,12
VALOR MÃO DE OBRA:						19,22
VALOR MATERIAL:						0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,64	4,64
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63
TOTAL Encargos Complementares:					8,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,90	18,90
TOTAL Mão de Obra:					18,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:					0,25
VALOR:					27,69
VALOR ENCARGOS (90.08%):					9,08
VALOR MÃO DE OBRA:					19,15
VALOR MATERIAL:					0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	27,14	24,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,42
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	FLS. Nº <u>297</u>
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROC. Nº <u>106/2025</u>
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA: <u>10</u>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	

91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
-------	--	--------	---	------------	------	------

TOTAL Serviço: 0,91

VALOR:	25,33
VALOR ENCARGOS (90.08%):	8,38
VALOR MÃO DE OBRA:	17,68
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,90

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	27,14	24,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,42

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	5,43	5,43
TOTAL Serviço:						7,24

VALOR:	31,66
VALOR ENCARGOS (90.08%):	8,38
VALOR MÃO DE OBRA:	17,68
VALOR MATERIAL:	5,43
VALOR EQUIPAMENTOS:	1,81

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	13.530,62	0,72
TOTAL Equipamento:						0,72

VALOR:	0,72
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	0,00
VALOR MATERIAL:	0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	0,72

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.		
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	FLS. Nº	798
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	PROC. Nº	106/2025
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ/MA.	RUBRICA:	6

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	13.530,62	0,19
TOTAL Equipamento:					0,19	
VALOR:					0,19	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,19	

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	13.530,62	0,90
TOTAL Equipamento:					0,90	
VALOR:					0,90	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00	
VALOR MATERIAL:					0,00	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,90	

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	5,28	5,43
TOTAL Material:					5,43	
VALOR:					5,43	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR MÃO DE OBRA:					0,00	
VALOR MATERIAL:					5,43	
VALOR EQUIPAMENTOS:					0,00	

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	1,54	0,93
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	5,24	3,37
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,30	
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	68,30	49,68

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.

FLS. Nº 299
PROC. Nº 106/2025
RUBRICA: 20

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,83	302,90
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	80,20	47,89
TOTAL Material:						400,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75006000	26,56	19,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,68232000	22,46	37,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						57,70
VALOR:						462,47
VALOR ENCARGOS (90.08%):						17,87
VALOR MÃO DE OBRA:						37,67
VALOR MATERIAL:						400,47
VALOR EQUIPAMENTOS:						2,87

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	8,03	8,91
TOTAL Material:						8,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00126000	22,94	0,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00792000	27,83	0,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,24
VALOR:						9,15
VALOR ENCARGOS (90.08%):						0,08
VALOR MÃO DE OBRA:						0,16
VALOR MATERIAL:						8,91
VALOR EQUIPAMENTOS:						0,00

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	6,96	7,72
TOTAL Material:						7,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00072000	22,94	0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00432000	27,83	0,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,13
VALOR:						7,85
VALOR ENCARGOS (90.08%):						0,04
VALOR MÃO DE OBRA:						0,08
VALOR MATERIAL:						7,73

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

DATA :

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	FLS. Nº <u>800</u>
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025	PROC. Nº <u>106/2025</u>
LOCAL:	BARÃO DE GRAJAU/MA.	RUBRICA: <u>10</u>
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA.	

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	1,11000000	6,96	7,72
TOTAL Material:					7,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,00225000	27,83	0,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,06

VALOR: 7,78

VALOR ENCARGOS (90.08%): 0,02

VALOR MÃO DE OBRA: 0,04

VALOR MATERIAL: 7,73

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	1,07000000	8,47	9,06
TOTAL Material:					9,06

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,00459000	22,94	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,02790000	27,83	0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,87

VALOR: 9,93

VALOR ENCARGOS (90.08%): 0,28

VALOR MÃO DE OBRA: 0,59

VALOR MATERIAL: 9,06

VALOR EQUIPAMENTOS: 0,00

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	1,11000000	8,52	9,45
TOTAL Material:					9,45

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,00234000	22,94	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,01458000	27,83	0,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,45

VALOR: 9,90

VALOR ENCARGOS (90.08%): 0,15